

MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA - PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

OBRA: CONCLUSÃO DA UBS ESTÂNCIA VELHA
 ENDEREÇO: RUA SÃO MATHEUS, 200 - ESTÂNCIA VELHA, CANOAS/RS

DATA:
 ÁREA TOTAL: 340,78
 ÁREA REFORMAR: 321,03
 ÁREA CONSTRUIR: 19,75

BDI: 25,00%

ITEM	REF./FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO C/ BDI	PREÇO TOTAL
1		SERVIÇOS INICIAIS				R\$ -
1.1	COMP SINAPI	PROJETO ESTRUTURAL - REFORÇO NA LAJE	UN	1,00	R\$ -	R\$ -
1.2	COMP SINAPI	PROJETO ENTRADA DE ENERGIA COM QGBT E APROVAÇÕES	UN	1,00	R\$ -	R\$ -
1.3	74209/001	PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	3,25	R\$ -	R\$ -
1.4	74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAP DE 2X	M2	26,40	R\$ -	R\$ -
1.5	90777	ENG CIVIL JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (2H POR DIA X 22 DIAS ÚTEIS=44H MÊS)	H	132,00	R\$ -	R\$ -
1.6	88255	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (3H POR DIA X 22 DIAS ÚTEIS=66H MÊS)	H	198,00	R\$ -	R\$ -
1.7	73847/001	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS INCL TRANSPORTE	MÊS	3,00	R\$ -	R\$ -
1.8	84152	DEMOLICAO MANUAL CONCRETO ARMADO (PILAR / VIGA / LAJE) - INCL EMPILHACAO LATERAL NO CANTEIRO	M3	0,39	R\$ -	R\$ -
1.9	85367	DEMOLICAO DE PISO CERÂMICO COM ARGAMASSA	M2	50,00	R\$ -	R\$ -
1.10	73899/002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	5,86	R\$ -	R\$ -
1.11	73801/002	DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA 4CM	M3	2,50	R\$ -	R\$ -
1.12	85406	REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA	M2	25,97	R\$ -	R\$ -
1.13	72229	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS ONDULADAS	M2	15,00	R\$ -	R\$ -
1.14	72231	RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS	M2	15,00	R\$ -	R\$ -
1.15	85333	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	UN	4,00	R\$ -	R\$ -
1.16	85334	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	M2	3,90	R\$ -	R\$ -
1.17	72142	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	2,00	R\$ -	R\$ -
1.18	COMP SINAPI	RETIRADA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA	UN	1,00	R\$ -	R\$ -
1.19	COMP SINAPI	RETIRADA DE MOURÕES E EMPILHAMENTO	UN	13,00	R\$ -	R\$ -
1.20	COMP SINAPI	RETIRADA DE TELA DE ALAMBRADO	M2	66,95	R\$ -	R\$ -
1.21	COMP SINAPI	DEMOLIÇÃO/RETIRADA PISO BASALTO IRREGULAR	M2	23,60	R\$ -	R\$ -
1.22	73859/002	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	300,00	R\$ -	R\$ -
1.23	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	30,00	R\$ -	R\$ -
2		MOVIMENTO DE TERRA				R\$ -
2.1	78018	ESCAVAÇÃO MANUAL A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA PROFUNDIDADE ATÉ 0,50M	M3	5,75	R\$ -	R\$ -
2.2	53527	REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE (VALAS DE FUNDAÇÃO)	M3	0,71	R\$ -	R\$ -
2.3	55835	ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	6,62	R\$ -	R\$ -
3		INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA				R\$ -
3.1	74156/001	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 25CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 15MPA+20KG AÇO/M3 - MICROESTACA	M	24,00	R\$ -	R\$ -
3.2		BLOCO FUNDAÇÃO				
3.3	5970	FORMA DE TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO REAPROV 2X INCL DESFORMA	M2	5,12	R\$ -	R\$ -
3.4	PLEO 51212	ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM	KG	11,40	R\$ -	R\$ -
3.5	73972/002	CONCRETO FCK=20MPA, PREPARO COM BETONEIRA	M3	0,52	R\$ -	R\$ -
3.6		VIGA BALDRAME				
3.7	5970	FORMA DE TÁBUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO REAPROV 2X INCL DESFORMA	M2	11,66	R\$ -	R\$ -
3.8	PLEO 51212	ARMADURA CA-50 MEDIA 1/4 A 3/8-6,35 A 9,53MM	KG	75,00	R\$ -	R\$ -
3.9	PLEO 51214	ARMADURA CA-60 FINA 4,2 A 4,6MM	KG	20,90	R\$ -	R\$ -
3.10	73972/002	CONCRETO FCK=20MPA, PREPARO COM BETONEIRA	M3	1,10	R\$ -	R\$ -
3.11		VIGAS E CINTAS				
3.12	PLEO 51111	FORMA COMPENS. RESINADO - VIGA - REAP.3X- INCL. ESCORAMENTO E DESFORMA	M2	7,34	R\$ -	R\$ -
3.13	PLEO 51213	ARMADURA CA-50 GROSSA 1/2 A 3/4-12,70 A 19,05MM	KG	43,80	R\$ -	R\$ -
3.14	PLEO 51214	ARMADURA CA-60 FINA 4,2 A 4,6MM	KG	15,20	R\$ -	R\$ -
3.15	73972/002	CONCRETO FCK=20MPA, PREPARO COM BETONEIRA	M3	0,70	R\$ -	R\$ -
3.16		PILAR				
3.17	PLEO 51130	FORMA COMPENS. RESINADO - PILAR - REAP.3X INCL ESCORAMENTO E DESFORMA	M2	14,40	R\$ -	R\$ -
3.18	PLEO 51213	ARMADURA CA-50 GROSSA 1/2 A 3/4-12,70 A 19,05MM	KG	38,40	R\$ -	R\$ -
3.19	PLEO 51214	ARMADURA CA-60 FINA 4,2 A 4,6MM	KG	17,10	R\$ -	R\$ -
3.20	73972/002	CONCRETO FCK=20MPA, PREPARO COM BETONEIRA	M3	0,81	R\$ -	R\$ -
3.21	74164/004	LASTRO DE BRITA	M3	0,47	R\$ -	R\$ -
4		ALVENARIAS E ELEMENTOS DIVISÓRIOS				R\$ -
4.1	87501	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM) ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO COM BETONEIRA	M2	29,26	R\$ -	R\$ -

MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA - PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

OBRA: CONCLUSÃO DA UBS ESTÂNCIA VELHA
 ENDEREÇO: RUA SÃO MATHEUS, 200 - ESTÂNCIA VELHA, CANOAS/RS

DATA:
 ÁREA TOTAL: 340,78
 ÁREA REFORMAR: 321,03
 ÁREA CONSTRUIR: 19,75

BDI: 25,00%

ITEM	REF./FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO C/ BDI	PREÇO TOTAL
4.2	72132	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM) , ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	5,25	R\$ -	R\$ -
4.3	PLEO 62800	ALVENARIA TIJ.A VISTA-DE 15CM-J1CM CI-AR 1:5	M2	33,76	R\$ -	R\$ -
4.4	PLEO 63500	PAREDE GESSO ACARTONADO STANDARD - C/COLOCAÇÃO	M2	19,32	R\$ -	R\$ -
4.5	COMP SINAPI	PAREDE GESSO ACARTONADO RU - C/COLOCAÇÃO	M2	5,18	R\$ -	R\$ -
4.6	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO	M	4,80	R\$ -	R\$ -
4.7	COMP SINAPI	ISOLAMENTO COM LÃ MINERAL FORN E INST	M2	8,54	R\$ -	R\$ -
5		COBERTURAS E FORROS				R\$ -
5.1	84037	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, COM CUMEEIRA UNIVERSAL, INCLUSAS JUNTAS DE DILATAÇÃO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	22,80	R\$ -	R\$ -
5.2	COMP SINAPI	RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS QUEBRADAS E INSTALAÇÃO DE NOVAS INCLUSIVE ACESSÓRIOS E CUMEEIRA	M2	14,64	R\$ -	R\$ -
5.3	72086	RECOLOCAÇÃO DE MADEIRAMENTO DO TELHADO CAIBROS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	M2	14,64	R\$ -	R\$ -
5.4	55960	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA	M2	37,44	R\$ -	R\$ -
5.5	PLEO 71400	ESTRUTURA MADEIRA TELHA FIBROCIMENTO	M2	22,80	R\$ -	R\$ -
5.6	11587	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, RÉGUA DE 10CM, ESPESSURA 8 A 10MM INCL MADEIRAMENTO E RODAFORRO	M2	64,66	R\$ -	R\$ -
5.7	87501	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM) ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO COM BETONEIRA	M2	7,49	R\$ -	R\$ -
5.8	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	11,81	R\$ -	R\$ -
5.9	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L APLICADA MANUALMENTE COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM	M2	11,81	R\$ -	R\$ -
5.10	75481	REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,50CM PREPARO MANUAL	M2	11,81	R\$ -	R\$ -
5.11	72107	RUFO EM CHAPA AÇO GALVANIZADO N.24, DESENVOLVIMENTO 25	M	15,60	R\$ -	R\$ -
5.12	72105	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO 50CM	M	4,00	R\$ -	R\$ -
5.13	89581	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	UN	2,00	R\$ -	R\$ -
5.14	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS	UN	3,00	R\$ -	R\$ -
6		REBOSOS E IMPERMEABILIZAÇÕES				R\$ -
6.1	PLEO 81201	IMPERMEABILIZACAO COM HIDROASFALTO 4 DEMAOS	M2	17,66	R\$ -	R\$ -
6.2	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	67,90	R\$ -	R\$ -
6.3	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L APLICADA MANUALMENTE COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM	M2	67,90	R\$ -	R\$ -
6.4	75481	REBOCO ARGAMASSA TRAÇO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,50CM PREPARO MANUAL	M2	67,90	R\$ -	R\$ -
7		PISOS E PAVIMENTAÇÕES				R\$ -
7.1	73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, E=5CM PREPARO COM BETONEIRA	M2	26,00	R\$ -	R\$ -
7.2	74164/004	LASTRO DE BRITA 5CM APILOADO - BASE CONTRAPISO INTERNO	M3	0,90	R\$ -	R\$ -
7.3	87640	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, PARA PISO PORCELANATO, ESPESSURA 4CM	M2	67,96	R\$ -	R\$ -
7.4	92397	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.	M2	88,60	R\$ -	R\$ -
7.5	74121/001	JUNTA DE DILATAÇÃO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM	M	18,80	R\$ -	R\$ -
7.6	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA	M	40,00	R\$ -	R\$ -
7.7	87259	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M².	M2	59,16	R\$ -	R\$ -

MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA - PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

OBRA: CONCLUSÃO DA UBS ESTÂNCIA VELHA
 ENDEREÇO: RUA SÃO MATHEUS, 200 - ESTÂNCIA VELHA, CANOAS/RS

DATA:
 ÁREA TOTAL: 340,78
 ÁREA REFORMAR: 321,03
 ÁREA CONSTRUIR: 19,75

BDI: 25,00%

R\$ -

ITEM	REF./FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO C/ BDI	PREÇO TOTAL
7.8	COMP SINAPI	RODAPE EM PORCELANATO ALTURA 8CM ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COLORIDO	M	76,00	R\$ -	R\$ -
7.9	PLEO 95340	SOLEIRA BASALTO 15CM-ARG.CI-AR 1:1-3CM	M	13,70	R\$ -	R\$ -
7.10	PLEO 102345	PEITORIL BASALTO POLIDO 15CM - MURETA	M	4,85	R\$ -	R\$ -
7.11	84186	PISO DE BORRACHA CANELADA, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM COLA - UTILIZAR NA RAMPAS	M2	8,80	R\$ -	R\$ -
7.12	74236/001	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	135,00	R\$ -	R\$ -
7.13	COMP SINAPI	CORTE PISO DE BASALTO IRREGULAR COM DISCO DIAMANTADO	M	28,70	R\$ -	R\$ -
7.14	COMP SINAPI	PISO TATIL DIRECIONAL	M	14,35	R\$ -	R\$ -
8		REVESTIMENTOS				R\$ -
8.1	87268	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA - COR BRANCO, BRILHANTE, JUNTA 1,5MM - CLASSE A -INCL REJUNTE COLORIDO	M2	76,35	R\$ -	R\$ -
9		ESQUADRIAS E VIDROS				R\$ -
9.1	90842	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ -	R\$ -
9.2	90843	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ -	R\$ -
9.3	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ -	R\$ -
9.4	COMP SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, DE CORRER, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 120X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: TRILHO E RODÍZIO, FECHADURA, ADUELA E ALIZAR DE 1ª - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1,00	R\$ -	R\$ -
9.5	94559	JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS	M2	7,84	R\$ -	R\$ -
9.6	COMP SINAPI	GUICHE (80X110) DE MADEIRA 1 FOLHA FIXA 1 FOLHA MÓVEL COM BALCÃO EM ACABAMENTO MELAMÍNICO E DEAMIS ELEMENTOS COM PINTURA EM FÓRMICA LÍQUIDA BRANCA	UN	1,00	R\$ -	R\$ -
9.7	74194/001	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS	M	2,00	R\$ -	R\$ -
9.8	COMP SINAPI	PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL DE FERRO Ø1/2" ESTRUTURA EM METALON. INCL FERRAGENS E CADEADO - BOMBA RESERVATÓRIO	M2	0,60	R\$ -	R\$ -
9.9	COMP SINAPI	PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL DE FERRO Ø1/2" ESTRUTURA EM METALON. INCL TELA MILIMÉTRICA, FERRAGENS E CADEADO - COMPRESSOR ODONTO	M2	1,80	R\$ -	R\$ -
9.10	85004	VIDRO FANTASIA MARTELADO OU CANELADO 4MM	M2	10,00	R\$ -	R\$ -
9.11	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ -	R\$ -
9.12	COMP SINAPI	REVISÃO DAS PORTAS EXISTENTES	UN	25,00	R\$ -	R\$ -
10		PINTURA				R\$ -
10.1	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	187,80	R\$ -	R\$ -
10.2	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	29,08	R\$ -	R\$ -
10.3	88486	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS	M2	102,36	R\$ -	R\$ -
10.4	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	1.111,00	R\$ -	R\$ -
10.5	74065/002	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	139,00	R\$ -	R\$ -
10.6	95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS)	M2	5,31	R\$ -	R\$ -
10.7	73924/001	PINTURA ESMALTE BRILHANTE, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	60,25	R\$ -	R\$ -
10.8	73948/002	LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA	M2	72,21	R\$ -	R\$ -
10.9	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	85,80	R\$ -	R\$ -
10.10	73618	LOCAÇÃO MENSAL DE ANDAIME METALICO, INCLUSIVE MONTAGEM	M2	58,05	R\$ -	R\$ -
11		INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS				R\$ -
11.1	COMP SINAPI	REVISÃO E TESTE DA REDE ESGOTO E HIDRÁULICA EXISTENTE	M2	124,80	R\$ -	R\$ -
11.2	86931	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, , INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00	R\$ -	R\$ -

MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA - PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

OBRA: CONCLUSÃO DA UBS ESTÂNCIA VELHA
 ENDEREÇO: RUA SÃO MATHEUS, 200 - ESTÂNCIA VELHA, CANOAS/RS

DATA:
 ÁREA TOTAL: 340,78
 ÁREA REFORMAR: 321,03
 ÁREA CONSTRUIR: 19,75

BDI: 25,00%

R\$ -

ITEM	REF./FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO C/ BDI	PREÇO TOTAL
11.3	377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	9,00	R\$ -	R\$ -
11.4	COMP SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA PARA PCD - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ -	R\$ -
11.5	COMP SINAPI	LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE INCLUSIVE BARRA AÇO INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ -	R\$ -
11.6	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 30 X 40 *CM OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00	R\$ -	R\$ -
11.7	38643	VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1 " SEM LADRAO	UN	15,00	R\$ -	R\$ -
11.8	6141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM	UN	15,00	R\$ -	R\$ -
11.9	COMP SINAPI	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO CLINICA CROMADA ACIONAMENTO TIPO ALAVANCA	UN	15,00	R\$ -	R\$ -
11.10	COMP SINAPI	TORNEIRA CLÍNICA DE PAREDE TIPO GLOBALMEDIC CROMADA ACIONAMENTO COM ALAVANCA	UN	1,00	R\$ -	R\$ -
11.11	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	3,00	R\$ -	R\$ -
11.12	COMP SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	2,00	R\$ -	R\$ -
11.13	89538	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	R\$ -	R\$ -
11.14	89553	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	R\$ -	R\$ -
11.15	83486	BOMBA CENTRÍFUGA C/ MOTOR ELÉTRICO 220V 2CV - FORN E INST	UN	2,00	R\$ -	R\$ -
11.16	73795/002	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL Ø 25MM (1") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ -	R\$ -
11.17	89363	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO	UN	6,00	R\$ -	R\$ -
11.18	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO	UN	1,00	R\$ -	R\$ -
11.19	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO	UN	1,00	R\$ -	R\$ -
11.20	89382	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO	UN	2,00	R\$ -	R\$ -
11.21	89561	JUNÇÃO SIMPLES 45, DN 25MM, INSTALADO	UN	1,00	R\$ -	R\$ -
11.22	94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO	UN	1,00	R\$ -	R\$ -
11.23	88547	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR 10A/250V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ -	R\$ -
11.24	85195	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA	UN	1,00	R\$ -	R\$ -
11.25	94796	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA	UN	1,00	R\$ -	R\$ -
11.26	74125/001	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA	M2	1,05	R\$ -	R\$ -
11.27	COMP SINAPI	VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/4 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO	UN	1,00	R\$ -	R\$ -
11.28	COMP SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE METÁLICA COM TAMPA	UN	9,00	R\$ -	R\$ -
11.29	36080	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	UN	4,00	R\$ -	R\$ -
11.30	36218	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 40 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM - PARA INSTALAÇÃO NA PORTA DO SANITÁRIO PCD	UN	4,00	R\$ -	R\$ -
11.31	COMP SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM COM TAMPA CEGA QUADRADA BRANCA	UN	5,00	R\$ -	R\$ -
11.32	COMP SINAPI	LIMPEZA RESERVATÓRIO 5.000 LITROS	UN	2,00	R\$ -	R\$ -
11.33	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	8,00	R\$ -	R\$ -
11.34	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	2,00	R\$ -	R\$ -
11.35	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	6,00	R\$ -	R\$ -
11.36	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	6,00	R\$ -	R\$ -
11.37	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	M	6,00	R\$ -	R\$ -
11.38	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	3,00	R\$ -	R\$ -

MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA - PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

OBRA: CONCLUSÃO DA UBS ESTÂNCIA VELHA
 ENDEREÇO: RUA SÃO MATHEUS, 200 - ESTÂNCIA VELHA, CANOAS/RS

DATA:
 ÁREA TOTAL: 340,78
 ÁREA REFORMAR: 321,03
 ÁREA CONSTRUIR: 19,75

BDI: 25,00%

ITEM	REF./FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO C/ BDI	PREÇO TOTAL
11.39	74104/001	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA - ESCAVACÃO E CONFECCÃO	UN	2,00	R\$ -	R\$ -
11.40	COMP SINAPI	CAIXA DE AREIA EM ALVENARIA 60X60CM COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO (40X40CM) FORN E INST	UN	2,00	R\$ -	R\$ -
11.41	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	M	16,00	R\$ -	R\$ -
11.42	89617	TE 90º PVC SOLDÁVEL - 25MM	UN	2,00	R\$ -	R\$ -
11.43	89481	JOELHO PVC 90º SOLDÁVEL - 25MM	UN	4,00	R\$ -	R\$ -
11.44	89497	JOELHO PVC 90º SOLDÁVEL - 40MM	UN	1,00	R\$ -	R\$ -
11.45	89366	JOELHO PVC SOLDÁVEL COM ROSCA METALICA 90º AGUA FRIA 25MMX3/4" - FORN E INSTALACAO	UN	7,00	R\$ -	R\$ -
11.46	89388	REDUÇÃO PVC 40MM/25MM	UN	2,00	R\$ -	R\$ -
11.47	89402	TUBO PVC Ø 25mm	M	23,00	R\$ -	R\$ -
11.48	94650	TUBO PVC Ø 40mm	M	15,00	R\$ -	R\$ -
12		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ -
12.1	COMP SINAPI	REVISÃO DOS PONTOS ELÉTRICOS	M2	124,80	R\$ -	R\$ -
12.2	COMP SINAPI	REVISÃO E LIMPEZA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO	UN	6,00	R\$ -	R\$ -
12.3	COMP SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CONDUTOR 2,5MM2 450/750V (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)	UN	40,00	R\$ -	R\$ -
12.4	COMP SINAPI	PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA SIMPLES 10A/250V, CONDUTOR 2,5MM2 450/750V	UN	30,00	R\$ -	R\$ -
12.5	COMP SINAPI	PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA DUPLA 10A/250V, CONDUTOR 2,5MM2 450/750V	UN	6,00	R\$ -	R\$ -
12.6	93141	PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO	UN	14,00	R\$ -	R\$ -
12.7	93143	PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.	UN	2,00	R\$ -	R\$ -
12.8	COMP SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA DEFINITIVA (PARTE ELÉTRICA) COMPLETA CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO	CJ	1,00	R\$ -	R\$ -
12.9	5085	CADEADO PADRÃO RGE SUL - MEDIÇÃO ELÉTRICA	UN	1,00	R\$ -	R\$ -
12.10	COMP SINAPI	QGBT COMPLETO INCL CAIXA PROTEÇÃO E BARRAMENTO (ELÉTRICA) PROTEÇÕES	CJ	1,00	R\$ -	R\$ -
12.11	COMP SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA/QGBT (PARTE CIVIL INCL PINTURA E FECHADURA E GRADE MET E CADEADO RGE SUL)	CJ	1,00	R\$ -	R\$ -
12.12	PLEO 171548	HASTE COOPERWELD 19X2400MM COM CONECTOR	UN	4,00	R\$ -	R\$ -
12.13	74131/006	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ -	R\$ -
12.14	74131/004	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	R\$ -	R\$ -
12.15	COMP SINAPI	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00	R\$ -	R\$ -
12.16	COMP SINAPI	LUMINÁRIA DE PAREDE (TARTARUGA) OVAL BLINDADA EM ALUMÍNIO INCL LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W - FORN E INST	UN	5,00	R\$ -	R\$ -
12.17	74041/001	LUMINARIA GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 25W	UN	15,00	R\$ -	R\$ -
12.18	COMP SINAPI	CABO UTP CAT 5E - 4 PARES - FORN E INST	M	120,00	R\$ -	R\$ -
12.19	COMP SINAPI	TOMADA REDE LÓGICA RJ45 E RJ11 COMPLETA - FORN E INST	UN	8,00	R\$ -	R\$ -
12.20	COMP SINAPI	PONTO REDE LÓGICA INCLUINDO TOMADA RJ 45, CAIXA, ELETRODUTO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO CABO UTP)	UN	8,00	R\$ -	R\$ -
12.21	COMP SINAPI	ELETROCALHA PERFURADA EM AÇO GALVANIZADO, LARGURA 200 ALTURA 50MM	M	15,00	R\$ -	R\$ -
12.22	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN 40A	UN	1,00	R\$ -	R\$ -
12.23	74130/005	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN 80A	UN	2,00	R\$ -	R\$ -
12.24	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A	UN	10,00	R\$ -	R\$ -
12.25	93661	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A	UN	11,00	R\$ -	R\$ -
12.26	93662	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A	UN	1,00	R\$ -	R\$ -
12.27	91869	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM	M	73,00	R\$ -	R\$ -
12.28	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM	M	10,00	R\$ -	R\$ -
12.29	91834	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00	R\$ -	R\$ -
12.30	92980	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	44,00	R\$ -	R\$ -

MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA - PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

OBRA: CONCLUSÃO DA UBS ESTÂNCIA VELHA
 ENDEREÇO: RUA SÃO MATHEUS, 200 - ESTÂNCIA VELHA, CANOAS/RS

DATA:
 ÁREA TOTAL: 340,78
 ÁREA REFORMAR: 321,03
 ÁREA CONSTRUIR: 19,75

BDI: 25,00%

ITEM	REF./FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO C/ BDI	PREÇO TOTAL
12.31	92984	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	285,00	R\$ -	R\$ -
12.32	83447	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	8,00	R\$ -	R\$ -
13		COMPLEMENTARES				R\$ -
13.1	COMP SINAPI	BALCÃO AÇO INOX DIMENSÃO APROX 55X185CM COM 01 CUBA DIM 34X40/17CM E EXPURGO HOSPITALAR, DIMENSÃO APROXIMADA Ø32x25/41CM, INCLUSO MÃO FRANCESA E VÁLVULA - FORN E INST CONF DETALHE	UN	1,00	R\$ -	R\$ -
13.2	COMP SINAPI	BALCÃO AÇO INOX DIMENSÃO APROX 45X185CM FORN E INST CONF DETALHE INCLUSO MÃO FRANCESA	UN	1,00	R\$ -	R\$ -
13.3	COMP SINAPI	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO PARA RECEPÇÃO CONF PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	3,05	R\$ -	R\$ -
13.4	73916/003	PLACA SINALIZADORA AUTO ADESIVA PCD OU PNE	UN	2,00	R\$ -	R\$ -
13.5	74072/002	CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" FIXAÇÃO NA PAREDE	M	15,20	R\$ -	R\$ -
14		ALAMBRADO/TELA/PORTÕES				R\$ -
14.1	COMP SINAPI	ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, ALTURA LIVRE 2M, ESPAÇADOS A CADA 2M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC, FIO 12 BWG	M2	30,80	R\$ -	R\$ -
14.2	COMP SINAPI	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO REVESTIDO PVC, FIO 12, MOLDURA EM TUBOS DE AÇO 2", FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS E CADEADO	M2	8,00	R\$ -	R\$ -
14.3	95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE FUNDO PARA GALVANIZADOS - TIPO GALVITE (1 DEMA0)	M2	8,00	R\$ -	R\$ -
15		CLIMATIZAÇÃO				R\$ -
15.1	COMP SINAPI	AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 7.000 A 7.500 BTU/H FORN E INST INCL DRENO - SELO PROCEL A	UN	2,00	R\$ -	R\$ -
15.2	COMP SINAPI	AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 9000 BTU/H FORN E INST INCL DRENO - SELO PROCEL A	UN	5,00	R\$ -	R\$ -
15.3	COMP SINAPI	AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 12000 BTU/H FORN E INST INCL DRENO - SELO PROCEL A	UN	2,00	R\$ -	R\$ -
15.4	COMP SINAPI	AR-CONDICIONADO QUENTE/FRIO SPLIT HI-WALL (PAREDE) 18000 BTU/H FORN E INST INCL DRENO - SELO PROCEL A	UN	1,00	R\$ -	R\$ -
16		EXAUSTÃO				R\$ -
16.1	COMP SINAPI	EQUIPAMENTO VENTILAÇÃO MECÂNICA DIÂMETRO 10cm - TIPO VENTOKIT - 220V COMPLETO - FORN E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ -	R\$ -
16.2	89578	TUBO PVC Ø100MM	M	2,00	R\$ -	R\$ -
17		PPCI				R\$ -
17.1	72553	EXTINTOR PORTÁTIL DE PÓ QUÍMICO SECO ABC 2A-20BC	UN	3,00	R\$ -	R\$ -
17.2	37556	PLACA PROIBIDO FUMAR - COMUM ESP. 0.8mm	UN	3,00	R\$ -	R\$ -
17.3	37559	PLACA DE INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DOS EXTINTORES DE INCÊNDIO - FOTOLUMINSCENTE	UN	3,00	R\$ -	R\$ -
17.4	COMP SINAPI	PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA - DUPLA-FACE ACRÍLICO TRANSPARENTE ILUMINADA - (ACRI LED)	UN	7,00	R\$ -	R\$ -
18		SERVIÇOS FINAIS				R\$ -
18.1	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	340,78	R\$ -	R\$ -
18.2	PLEO 531404	CARGA MANUAL E TRANSPORTE DE ENTULHO	M3	18,00	R\$ -	R\$ -
18.3	PLEO 84124	LETRA AÇO INOX Nº 22 ALTURA 20CM - FORN E COLOCAÇÃO	UN	16,00	R\$ -	R\$ -
		TOTAL GLOBAL				R\$ -

RESUMO:

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ (por extenso) referente ao material e R\$ (por extenso) referente a mão-de-obra, totalizando o valor de R\$ (por extenso)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias a contar da data da Licitação

DATA:

ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA: