

PPCI ESTAÇÃO FÉRREA							
MODELO DE ORÇAMENTO DISCRIMINADO					BDI	26,73%	PREÇO NÃO DESONERADO DATA BASE: 08/2018 ENCARGOS SOCIAIS 113,15%
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI (R\$)	PREÇO UNIT. COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	REFERÊNCIA
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00				
2.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3,00				
2.3	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,00				
TOTAL ITEM 1						-	
2	SINALIZAÇÃO						
2.1	Placa 01 - PROIBIDO FUMAR (PVC, DIM CIRCULAR 252 MM, FOTOLUMINESCENTE)	UN	3,00				
2.2	Placa 13 - SAÍDA DE EMERGÊNCIA E IND. SENTIDO (PVC, DIM 158 MM x 316 MM, FOTOLUMINESCENTE)	UN	5,00				
2.3	Placa 14 - SAÍDA DE EMERGÊNCIA E IND. ACESSO (PVC, DIM 158 MM x 316 MM, FOTOLUMINESCENTE)	UN	3,00				
2.4	Placa 16 - INDICAÇÃO ESCADA DE EMERGENCIA E IND. SENTIDO (PVC, DIM 158 MM x 316 MM, FOTOLUMINESCENTE)	UN	1,00				
2.5	Placa 17 - INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGENCIA (PVC, DIM 158 MM x 316 MM, FOTOLUMINESCENTE)	UN	8,00				
2.6	Placa 23 - PLACA EXTINTORES DE INCÊNDIO (PVC, DIM 358 MM x 358 MM, FOTOLUMINESCENTE)	UN	5,00				
2.7	Placa 29 - INSTRUÇÃO DE ABERTURA, BARRA ANTIPÂNICO (PVC, DIM 134 MM x 268 MM, FOTOLUMINESCENTE)	UN	4,00				
TOTAL ITEM 2						-	
3	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA						
3.1	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA 30 LEDs 2W BIVOLT	UN	18,00				
3.2	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	9,00				
TOTAL ITEM 3						-	
4	EXTINTORES						
4.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 2A 20B:C - 4Kg	UN	5,00				
TOTAL ITEM 4						-	
5	BARRAS ANTIPÂNICO						
5.1	DISPOSITIVO DE BARRAS ANTIPÂNICO PARA PORTAS	UN	4,00				
TOTAL ITEM 5						-	
6	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO						
6.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00				
6.2	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00				
TOTAL ITEM 6						-	
TOTAL GERAL						-	

RESUMO			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
2	SINALIZAÇÃO		
3	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		
4	EXTINTORES		
5	BARRAS ANTIPÂNICO		
6	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO		
	TOTAL		