

OBRA: Albergue
 LOCAL: Rua Rio Grande do Sul, 1770
 MUNICÍPIO: Canoas/ RS
 ÁREA: 274,00 m²

Data: 31/7/2018
 Revisão: R02
 BDI: 25,92%
 BDI Diferenciado: 16,32%
 Encargos Sociais: 84,16%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REDE GLP

ITEM	CODIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MAT + MO	
1			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA				
1.1	93358	SINAPI	Escavação manual de vala com profundidade menor ou igual a 1,30m	m³	5,54		
1.2	96995	SINAPI	Reaterro manual apiloado com soquete	m³	4,99		
1.3	97633	SINAPI	Demolição de revestimento cerâmico, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	0,29		
1.4	84191	SINAPI	Piso em granilite, marmorite ou granitina espessura 8 mm, incluso juntas de dilatacao plasticas	m²	0,29		
1.5	72897	SINAPI	Carga manual de entulho	m³	0,58		
1.6	72900	SINAPI	Transporte de entulho com caminhão basculante 6 m³, rodovia pavimentada, DMT 0,5 a 1,0 km	m³	0,58		
2			REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS - GLP				
2.1	92687	SINAPI	Tubo em aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, DN 15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - Fornecimento e instalação	m	2,23		

OBRA: Albergue
 LOCAL: Rua Rio Grande do Sul, 1770
 MUNICÍPIO: Canoas/ RS
 ÁREA: 274,00 m²

Data: 31/7/2018
 Revisão: R02
 BDI: 25,92%
 BDI Diferenciado: 16,32%
 Encargos Sociais: 84,16%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REDE GLP

ITEM	CODIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MAT + MO	
2.2	92688	SINAPI	Tubo em aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, DN 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - Fornecimento e instalação	m	9,32		
2.3	CPU 01		Tubo em aço galvanizado com costura, classe média, conexão rosqueada, DN 25 (1"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - Fornecimento e instalação	m	42,43		
2.4	97552	SINAPI	Tê, em aço, conexão soldada, DN 15 (1/2"), Instalado em ramais e sub-ramais de gás - Fornecimento e instalação	un	1,00		
2.5	97554	SINAPI	Tê, em aço, conexão soldada, DN 25 (1"), Instalado em ramais e sub-ramais de gás - Fornecimento e instalação	un	4,00		
2.6	97547	SINAPI	Curva 90°, em aço, conexão soldada, DN 15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - Fornecimento e instalação	un	5,00		
2.7	97549	SINAPI	Curva 90°, em aço, conexão soldada, DN 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - Fornecimento e instalação	un	8,00		
2.8	97551	SINAPI	Curva 90°, em aço, conexão soldada, DN 25 (1"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - Fornecimento e instalação	un	5,00		
2.9	CPU 02		Válvula de esfera em bronze, bitola 1/2"	un	5,00		
2.10	CPU 03		Niple de redução de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 3/4" x 1/2"	un	4,00		
2.11	CPU 04		Regulador de alta pressão com manômetro - 1° estágio	un	1,00		
2.12	CPU 05		Regulador de gás 2° estágio	un	1,00		
2.13	CPU 06		Pig Tail ou chicote flexível de cobre, B-190, para condução de gás	un	4,00		
2.14	CPU 07		Cap ou tampão de ferro galvanizado, com rosca BSP, de 3/4"	un	3,00		
2.15	CPU 08		Abraçadeira metálica tipo "D" de 3/4"	un	6,00		
2.16	CPU 09		Caixa de abrigo para regulador 2° estágio	un	1,00		
2.17	92694	SINAPI	Niple, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - Fornecimento e instalação	un	6,00		
2.18	85120	SINAPI	Manômetro 0 a 14 Kg/cm2, d=50mm - fornecimento e instalação	un	1,00		
2.19	CPU 10		Válvula de esfera em bronze, bitola 3/4"	un	1,00		
2.20	92906	SINAPI	União, em ferro galvanizado, DN 25 (1"), conexão rosqueada, instalado em ramais e sub-ramais de gás - Fornecimento e instalação	un	1,00		

OBRA: Albergue
LOCAL: Rua Rio Grande do Sul, 1770
MUNICÍPIO: Canoas/ RS
ÁREA: 274,00 m²

Data: 31/7/2018
Revisão: R02
BDI: 25,92%
BDI Diferenciado: 16,32%
Encargos Sociais: 84,16%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REDE GLP

ITEM	CODIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MAT + MO	
2.21	97544	SINAPI	Luva com redução, em aço, DN 25 X 20 MM (1" X 3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - Fornecimento e instalação	un	4,00		
2.22	92695	SINAPI	Luva, em ferro galvanizado, conexão rosqueada, DN 20 (3/4"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - Fornecimento e instalação	un	4,00		
2.23	CPU 11		Tela galvanizada p/ ventilação central de gás	m ²	0,90		
2.24	CPU 12		Válvula solenóide de 3/8"	un	1,00		
TOTAL GERAL							

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ (por extenso) referente ao material e R\$ (por extenso) referente a mão-de-obra, totalizando o valor de R\$ (por extenso)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias a contar da data da Licitação

DATA:

ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA: