

MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA

E.M.E.I. LEDEVINO PICCININI - PPCI

ORÇAMENTO DISCRIMINADO					BDI	25,92%	DATA BASE: 04/2019 PREÇO DESONERADO
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI (R\$)	PREÇO UNIT. COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	REFERÊNCIA
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20,00				
TOTAL ITEM 1						1.922,04	
2	SINALIZAÇÃO						
2.1	PLACA 01 - PROIBIDO FUMAR (PVC, DIM CIRCULAR 200 MM, FOTOLUMINESCENTE)	UN	4,00				
2.2	PLACA 02 - PROIBIDO PRODUIR CHAMA (PVC, DIM CIRCULAR 200MM, FOTOLUMINESCENTE)	UN	1,00				
2.3	PLACA 06 - CUIDADO, RISCO DE INCÊNDIO (PVC, DIM TRIANGULAR 200MM, FOTOLUMINESCENTE)	UN	1,00				
2.4	PLACA 13 - SAÍDA DE EMERGÊNCIA E IND. SENTIDO ESQUERDA (PVC, DIM 150 MM X 300 MM, FOTOLUMINESCENTE)	UN	4,00				
2.5	PLACA 14 - SAÍDA DE EMERGÊNCIA E IND. ACESSO (PVC, DIM 150 MM X 300 MM, FOTOLUMINESCENTE)	UN	10,00				
2.6	PLACA 17 - INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGENCIA (PVC, DIM 150 MM X 300 MM, FOTOLUMINESCENTE)	UN	25,00				
2.7	PLACA 20 - AVISADOR SONORO (PVC, DIM 200 MM X 150 MM, FOTOLUMINESCENTE)	UN	6,00				
2.8	PLACA 21 - ALARME DE INCÊNDIO (PVC, DIM 200 MM X 150 MM, FOTOLUMINESCENTE)	UN	6,00				
2.9	PLACA 23 - PLACA EXTINTORES DE INCÊNDIO (PVC, DIM 200 MM X 200 MM, FOTOLUMINESCENTE)	UN	10,00				
2.10	PLACA 26 - LOCALIZAÇÃO DE HIDRANTE (PVC, DIM 200 MM x 200 MM, FOTOLUMINESCENTE)	UN	3,00				
2.11	PLACA GÁS INFLAMÁVEL (PVC, DIM 350 MM x 250 MM, FOTOLUMINESCENTE)	UN	1,00				
2.12	PLACA INFORMATIVA - LOTAÇÃO MÁXIMA 195 PESSOAS (PVC, DIM 200 MM x 100 MM, FOTOLUMINESCENTE)	UN	2,00				
2.13	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,30				
TOTAL ITEM 2							
3	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA						
3.1	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2017	UN	46,00				
3.2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA LED DE SOBREPOR BLOCO AUTONOMO TIPO FAROL 2x55W	UN	4,00				
TOTAL ITEM 3							
4	EXTINTORES						
4.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ QUÍMICO 2A 20B:C - 4Kg	UN	9,00				
4.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO DIÓXIDO DE CARBONO 5B:C - 4Kg	UN	1,00				
TOTAL ITEM 4							
5	SISTEMA HIDRAULICO DE HIDRANTE E MANGOTINHO						
5.1	ABRACADEIRA METÁLICA PARA TUBULAÇÃO 2.1/2"	UN	16,00				
5.2	ABRIGO METÁLICO PARA HIDRANTE DIM. MINIMA 45X75X17CM	UN	3,00				
5.3	ABRIGO PARA HIDRANTE DE CALÇADA 60x40CM	UN	1,00				
5.4	COTOVELO LONGO AÇO GALVANIZADO 90º 2.1/2"	UN	5,00				
5.5	FITA ANTICORROSIVA 100MMx30M	RL	5,00				
5.6	MÃO FRANCESA METÁLICA	UN	14,00				
5.7	TAMPÃO CEGO COM CORRENTE STORZ 1.1/2"	UN	3,00				
5.8	TE 90 AÇO GALVANIZADO 2.1/2"	UN	2,00				
5.9	TUBO AÇO GALVANIZADO 2.1/2"	M	81,00				
5.10	TUBO PVC 40MM	M	2,50				
5.11	VÁLVULA GLOBO CASTELO ANGULAR 45º 2.1/2" MATERIAL METÁLICO, C/ ADAPTADOR STORZ E TAMPÃO CEGO C/ CORRENTE	UN	1,00				
TOTAL ITEM 5							
6	ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNDIO						
6.1	CENTRAL DE ALARME CONVENCIONAL 6 SETORES 24VCC	UN	1,00				
6.2	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO	UN	6,00				
6.3	AVISADOR AUDIOVISUAL VERMELHO TIPO STROBO SOM BITONAL 24V	UN	6,00				
TOTAL ITEM 6							
7	BRIGADA DE INCÊNDIO						
7.1	CURSO DE FORMAÇÃO E OFICIALIZAÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIO (5H/AULA POR ALUNO)	UN	4,00				
TOTAL ITEM 7							
8	SAIDAS DE EMERGÊNCIA						
8.1	INVERSÃO DE SENTIDO DE ABERTURA - PORTA 80X210	UN	4,00				
8.2	INVERSÃO DE SENTIDO DE ABERTURA - PORTA DE VIDRO 160X210	UN	1,00				
8.3	INVERSÃO DE SENTIDO DE ABERTURA - PORTA ACESSO PRINCIPAL 160X210	UN	1,00				
8.4	INVERSÃO DE SENTIDO DE ABERTURA - PORTÃO 90X110	UN	2,00				
8.5	INVERSÃO DE SENTIDO DE ABERTURA - PORTÃO 1,00X2,10	UN	1,00				
TOTAL ITEM 8							
9	CENTRAL DE GLP						
9.1	LAUDO COMPROBATÓRIO DE DESEMPENHO DAS INSTALAÇÕES DE GLP COM A RESPECTIVA ART	UN	1,00				
TOTAL ITEM 9							
TOTAL GERAL							

RESUMO			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
2	SINALIZAÇÃO		
3	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		
4	EXTINTORES		
5	SISTEMA HIDRÁULICO DE HIDRANTE E MANGOTINHO		
6	ALARME E DETEÇÃO DE INCÊNDIO		
7	BRIGADA DE INCÊNDIO		
8	SAIDAS DE EMERGÊNCIA		
9	CENTRAL DE GLP		
	TOTAL		

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ (valor por extenso) referente ao material e R\$ (valor por extenso) referente a mão-de-obra, totalizando R\$ (valor total por extenso)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias a contar da data da licitação

DATA:

ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA: