


Modelo da Proposta Financeira

 PREFEITURA DE CANOAS		Recuperação de Pavimentos						
Contrato de Repasse OGU MCIDADES - 1052797-84/2018 - 866943 - Pavimentação de vias urbanas na cidade de Canoas/RS.								
MODELO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – PROPOSTA								
Obra: Reabilitação do Pavimento da Rua Santa Maria (Trecho entre BR 116 e Rua Monte Castelo)								
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS								
Ref.	Item	Descrição	Qtd.	Und.	Custo Unitário c/BDI	Custo Total c/BDI	% Item	
	1	REABILITAÇÃO DE PAVIMENTO						
	1.1	ADMINISTRAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS						
	1.1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						
	INST.INFRA.01	1.1.1.1 ENGENHEIRO PLENO DE OBRA	1,00	UN				
	INST.INFRA.02	1.1.1.2 MESTRE DE OBRAS	1,00	UN				
	INST.INFRA.03	1.1.1.3 VIGIA NOTURNO	1,00	UN				
	1.1.2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS PARA EQUIPE DE OBRA						
	SINAPI 74209/1	1.1.2.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - 6m²	6,00	M2				
	INST.INFRA.04	1.1.2.2 ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO - 2 unidades por mês	1,00	MÊS				
	INST.INFRA.05	1.1.2.3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	1,00	UN				
	1.2	INFRAESTRUTURA						
	1.2.1	PAVIMENTAÇÃO						
	SINAPI 78472	1.2.1.1 SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	3.400,00	M2				
	SINAPI 96002	1.2.1.2 FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, EM LOCAIS COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA - ESPESSURA= 5,00 CM	3.400,00	M2				
	SINAPI 95875	1.2.1.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (DMT USADA = 4,00 KM)	884,00	M3				
	SINAPI 96402	1.2.1.4 EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	3.400,00	M2				
	PAV.INFRA.01	1.2.1.5 CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBQU), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 6,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	204,00	M3				
	SINAPI 93590	1.2.1.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM).	10.608,00	M3XKM				
	SINAPI 94273	1.2.1.7 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	50,00	M				
	PAV.INFRA.02	1.2.1.9 NIVELAMENTO DE TAMPAS EM PV DE ESGOTO SANITÁRIO	8,00	UN				
	PAV.INFRA.03	1.2.1.8 RAMPA PARA ACESSIBILIDADE EM CONCRETO ARMADO	18,00	UN				
	1.2.2	SINALIZAÇÃO						
	SINALIZ.01	1.2.2.1 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO OCTOGONAL EM CHAPAS RETAS DE FERRO, GALVANIZADOS COM CRISTAIS MINIMIZADOS, LISAS E ISENTAS DE GRAXAS OU MANCHAS. CÓD. PLACA R-1	0,91	M2				
	SINALIZ.02	1.2.2.2 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO CIRCULAR EM CHAPAS RETAS DE FERRO, GALVANIZADOS COM CRISTAIS MINIMIZADOS, LISAS E ISENTAS DE GRAXAS OU MANCHAS. CÓD. PLACA R-3	0,88	M2				
	SINALIZ.03	1.2.2.3 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO CIRCULAR EM CHAPAS RETAS DE FERRO, GALVANIZADOS COM CRISTAIS MINIMIZADOS, LISAS E ISENTAS DE GRAXAS OU MANCHAS. CÓD. PLACA R-24a	0,88	M2				
	SINALIZ.04	1.2.2.4 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO CIRCULAR EM CHAPAS RETAS DE FERRO, GALVANIZADOS COM CRISTAIS MINIMIZADOS, LISAS E ISENTAS DE GRAXAS OU MANCHAS. CÓD. PLACA R-28	0,88	M2				
	SINALIZ.05	1.2.2.5 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO CIRCULAR EM CHAPAS RETAS DE FERRO, GALVANIZADOS COM CRISTAIS MINIMIZADOS, LISAS E ISENTAS DE GRAXAS OU MANCHAS. CÓD. PLACA R-6a	4,42	M2				
	SINALIZ.06	1.2.2.6 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO RETANGULAR EM CHAPAS RETAS DE FERRO, GALVANIZADOS COM CRISTAIS MINIMIZADOS, LISAS E ISENTAS DE GRAXAS OU MANCHAS. CÓD. PLACA R-6b (retangular 60X80 cm c/ inf. Complementar)	0,48	M2				
	SINALIZ.07	1.2.2.7 PLACA DE REGULAMENTAÇÃO CIRCULAR EM CHAPAS RETAS DE FERRO, GALVANIZADOS COM CRISTAIS MINIMIZADOS, LISAS E ISENTAS DE GRAXAS OU MANCHAS. CÓD. PLACA R-6b	1,77	M2				
	SINALIZ.08	1.2.2.8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA/REGULAMENTAÇÃO, INCLUINDO BASE DE CONCRETO (Ø 0,25X1,50 M) PARA FIXAÇÃO.	23,00	UN				
	72947	1.2.2.9 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	244,80	M2				
		TOTAL DA OBRA						