

|PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

Data base Sinapi/RS Desonerado: setembro 2019

OBRA: REFORMA DA SALA MULTIUSO  
 ENDEREÇO: RUA FLORIANÓPOLIS, 3893 - MATHIAS VELHO  
 ÁREA: 22,20 m²

**BDI** 25,92%

**ENCARGOS** 83,74%

**MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Referência	Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Valor Unitário (sem BDI)	Valor Unitário (com BDI)	EMEF DAVID CANABARRO	
						QT	R\$
<b>1</b>		<b>SERVIÇOS TÉCNICOS</b>					
S-90777	1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			12,00	
<b>2</b>		<b>INSTALAÇÕES DA OBRA E SERVIÇOS INICIAIS</b>					
F-22134	2.1	DEMOLICAO DE PISO COM TACOS DE MADEIRA (PARQUET)	M2			1,11	
S-72178	2.2	RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS	M2			14,70	
F-22196	2.3	RETIRADA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	UN			1,00	
S-97644	2.4	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2			1,89	
<b>3</b>		<b>PAREDES</b>					
S-87493	3.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2			0,30	
<b>4</b>		<b>REBOCOS E IMPERMEABILIZAÇÕES</b>					
S-87879	4.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2			0,60	
S-87547	4.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2			0,60	
<b>5</b>		<b>PAVIMENTAÇÕES</b>					
F-92910	5.1	LIXAMENTO PISO MADEIRA-LIXA GROSSA E FINA	M2			22,27	
S-73734/1	5.2	PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA)	M2			1,11	
F-94110	5.3	RODAPE MADEIRA 7CM	M			18,60	
F-92932	5.4	SYNTEKO FOSCO SOBRE MADEIRA-SEM LIXAMENTO	M2			22,27	
<b>6</b>		<b>PINTURAS E REVESTIMENTOS</b>					
S-88489	6.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO S. AF_06/2014	M2			50,12	
S-88488	6.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2			22,27	
S-74065/2	6.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2			7,53	
S-73924/2	6.4	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE METALICA	M2			3,95	
S-95468	6.5	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMA0)	M2			13,38	
F-22192	6.6	RASPAGEM PINTURA ANTIGA A OLEO	M2			3,78	

**|PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA**

Data base Sinapi/RS Desonerado: setembro 2019

OBRA: REFORMA DA SALA MULTIUSO  
 ENDEREÇO: RUA FLORIANÓPOLIS, 3893 - MATHIAS VELHO  
 ÁREA: 22,20 m²

**BDI** 25,92%

**ENCARGOS** 83,74%

**MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Referência	Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Valor Unitário (sem BDI)	Valor Unitário (com BDI)	EMEF DAVID CANABARRO	
						QT	R\$
	<b>7</b>	<b>ESQUADRIAS</b>					
S-91315	7.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN			1,00	
F-112020	7.2	GRADE SIMPLES-FERRO/PARA PROTECAO DE JANELA	M2			4,80	
S-72200	7.3	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA	M2			4,73	
	<b>8</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					
		<b>CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO</b>					
S-39548	8.1	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	UN			1,00	
S-88264	8.2	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			4,00	
S-88247	8.3	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			4,00	
	<b>9</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS E DIVERSOS</b>					
S-72898	9.1	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3			2,00	
S-99811	9.2	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2			22,20	
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO (R\$)</b>							

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ (por extenso)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias a contar da data da Licitação

DATA:

ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA: