

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

DATA Data base Sinapi/RS Desonerado: setembro 2019

OBRA: REFORMA DA SALA MULTIUSO
 ENDEREÇO: RUA 02, Nº 577 – QUADRA 01 – BAIRRO GUAJUVIRAS
 ÁREA: 109,00m²

BDI 25,92%

ENCARGOS 83,74%

MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| Referência | Item | Descrição dos Serviços | Unidade | Valor Unitário (sem BDI) | Valor Unitário (com BDI) | EMEF GUAJUVIRAS | |
|--|------|--|---------|--------------------------|--------------------------|-----------------|-----|
| | | | | | | QT | R\$ |
| 1 SERVIÇOS TÉCNICOS | | | | | | | |
| S-90777 | 1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | 12,00 | |
| 2 INSTALAÇÕES DA OBRA E SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | | |
| F-22134 | 2.1 | DEMOLICAO DE PISO COM TACOS DE MADEIRA (PARQUET) | M2 | | | 5,45 | |
| S-97661 | 2.2 | REMOÇÃO DE VIDRO COMUM | M2 | | | 37,94 | |
| S-97644 | 2.3 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | | | 1,89 | |
| S-72178 | 2.4 | RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS | M2 | | | 8,14 | |
| 3 COBERTURAS E FORROS | | | | | | | |
| S-96122 | 3.1 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM MADEIRA PINUS). AF_05/2017 | M | | | 42,30 | |
| 4 REBOCOS E IMPERMEABILIZAÇÕES | | | | | | | |
| S-87547 | 4.1 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | | | 1,00 | |
| 5 PAVIMENTAÇÕES | | | | | | | |
| F-92910 | 5.1 | LIXAMENTO PISO MADEIRA-LIXA GROSSA E FINA | M2 | | | 109,06 | |
| S-73734/1 | 5.2 | PISO EM TACO DE MADEIRA 7X21CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA) | M2 | | | 5,45 | |
| F-94110 | 5.3 | RODAPE MADEIRA 7CM | M | | | 40,70 | |
| S-92932 | 5.4 | SYNTEKO FOSCO SOBRE MADEIRA-SEM LIXAMENTO | M2 | | | 109,06 | |
| 6 PINTURAS E REVESTIMENTOS | | | | | | | |
| S-88489 | 6.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO S. AF_06/2014 | M2 | | | 95,18 | |
| S-74065/2 | 6.2 | PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVEL | M2 | | | 122,87 | |
| S-73924/2 | 6.3 | PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA | M2 | | | 9,76 | |
| S-95468 | 6.4 | PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMA0) | M2 | | | 94,84 | |
| F-22192 | 6.5 | RASPAGEM PINTURA ANTIGA A OLEO | M2 | | | 94,84 | |
| 7 ESQUADRIAS | | | | | | | |
| S-91315 | 7.1 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | | | 1,00 | |

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

DATA Data base Sinapi/RS Desonerado: setembro 2019

OBRA: REFORMA DA SALA MULTIUSO
 ENDEREÇO: RUA 02, Nº 577 – QUADRA 01 – BAIRRO GUAJUVIRAS
 ÁREA: 109,00m²

BDI 25,92%

ENCARGOS 83,74%

MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| Referência | Item | Descrição dos Serviços | Unidade | Valor Unitário (sem BDI) | Valor Unitário (com BDI) | EMEF GUAJUVIRAS | |
|------------|----------|--|---------|--------------------------|--------------------------|-----------------|-----|
| | | | | | | QT | R\$ |
| S-72200 | 7.2 | REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA | M2 | | | 4,73 | |
| | 8 | FERRAGENS E VIDROS | | | | | |
| S-72122 | 8.1 | VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM | M2 | | | 28,34 | |
| | 9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | | |
| | | CABOS | | | | | |
| S-91926 | 9.1 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | | | 222,20 | |
| S-91928 | 9.2 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | | | 144,05 | |
| S-91931 | 9.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | | | 35,00 | |
| | | CONDULETES | | | | | |
| S-95817 | 9.4 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | | | 28,00 | |
| | | CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO | | | | | |
| S-39554 | 9.5 | AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 24000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO | UN | | | 2,00 | |
| S-88264 | 9.6 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | 8,00 | |
| S-88247 | 9.7 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | 8,00 | |
| | | DISJUNTORES | | | | | |
| S-93654 | 9.8 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | | | 2,00 | |
| S-93661 | 9.9 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | | | 2,00 | |
| S-93671 | 9.10 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | UN | | | 1,00 | |
| | | DPS | | | | | |
| S-39465 | 9.11 | DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20KA (TIPO AC) | UN | | | 4,00 | |
| S-88264 | 9.12 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | 1,20 | |
| S-88247 | 9.13 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | | | 1,20 | |
| | | ELETRODUTOS | | | | | |
| S-91902 | 9.14 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | | | 1,00 | |
| S-91871 | 9.15 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | | | 93,50 | |
| | | PONTOS, TOMADAS, INTERRUPTORES | | | | | |

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

DATA Data base Sinapi/RS Desonerado: setembro 2019

OBRA: REFORMA DA SALA MULTIUSO
 ENDEREÇO: RUA 02, Nº 577 – QUADRA 01 – BAIRRO GUAJUVIRAS
 ÁREA: 109,00m²

BDI 25,92%

ENCARGOS 83,74%

MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| Referência | Item | Descrição dos Serviços | Unidade | Valor Unitário (sem BDI) | Valor Unitário (com BDI) | EMEF GUAJUVIRAS | |
|---------------------------------|-----------|--|---------|--------------------------|--------------------------|-----------------|-----|
| | | | | | | QT | R\$ |
| S-91996 | 9.16 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | | | 7,00 | |
| S-91997 | 9.17 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | | | 2,00 | |
| | | QUADROS | | | | | |
| S-74131/4 | 9.18 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | | | 1,00 | |
| | 10 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO, SPDA E LÓGICA | | | | | |
| S-98295 | 10.1 | CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | M | | | 65,00 | |
| S-98307 | 10.2 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018 | UN | | | 3,00 | |
| | 11 | SERVIÇOS FINAIS E DIVERSOS | | | | | |
| S-72898 | 11.1 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | | | 2,00 | |
| S-99811 | 11.2 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M2 | | | 109,00 | |
| TOTAL DO ORÇAMENTO (R\$) | | | | | | | |

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ (por extenso)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias a contar da data da Licitação

DATA:

ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA: