

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

DATA Data base Sinapi/RS Desonerado: setembro 2019

BDI 25,92%

ENCARGOS 83,74%

OBRA: REFORMA DA SALA MULTIUSO  
 ENDEREÇO: ESTRADA DO NAZÁRIO, 1205 - BAIRRO ESTÂNCIA VELHA  
 ÁREA: 21,38m²

**MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Referência	Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Valor Unitário (sem BDI)	Valor Unitário (com BDI)	EMEF SETE DE SETEMBRO	
						QT	R\$
	<b>1</b>	<b>SERVIÇOS TÉCNICOS</b>					
S-90777	1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			12,00	
	<b>2</b>	<b>INSTALAÇÕES DA OBRA E SERVIÇOS INICIAIS</b>					
S-97665	2.1	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN			2,00	
S-72178	2.2	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS	M2			1,65	
S-97661	2.3	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M			8,00	
F-22196	2.4	RETIRADA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	UN			1,00	
	<b>3</b>	<b>COBERTURAS E FORROS</b>					
S-96116	3.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2			6,05	
S-74073/2	3.2	ALCAPOA EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS	UN			1,00	
	<b>4</b>	<b>PAVIMENTAÇÕES</b>					
F-94110	4.1	RODAPE MADEIRA 7CM	M			18,26	
	<b>5</b>	<b>PINTURAS E REVESTIMENTOS</b>					
S-74065/2	5.1	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVEL	M2			1,83	
S-95468	5.2	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAOS)	M2			9,46	
F-22192	5.3	RASPAGEM PINTURA ANTIGA A OLEO	M2			2,84	
	<b>6</b>	<b>ESQUADRIAS</b>					
S-73933/4	6.1	PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO COMPLETA	M2			1,89	
F-112020	6.2	GRADE SIMPLES-FERRO/PARA PROTECAO DE JANELA	M2			1,43	
	<b>7</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					
		<b>CABOS</b>					
S-91926	7.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M			72,00	
		<b>CAIXAS DE PASSAGEM</b>					
S-91936	7.2	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN			7,00	
		<b>CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO</b>					
S-39548	7.3	AR CONDICIONADO SPLIT ON/OFF, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUS/H, CICLO QUENTE/FRIO, 60 HZ, CLASSIFICACAO ENERGETICA A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/ FIO	UN			1,00	
S-88264	7.4	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			4,00	
S-88247	7.5	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H			4,00	

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA

**DATA** Data base Sinapi/RS Desonerado: setembro 2019

**BDI** 25,92%

**ENCARGOS** 83,74%

OBRA: REFORMA DA SALA MULTIUSO  
 ENDEREÇO: ESTRADA DO NAZÁRIO, 1205 - BAIRRO ESTÂNCIA VELHA  
 ÁREA: 21,38m²

**MODELO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Referência	Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Valor Unitário (sem BDI)	Valor Unitário (com BDI)	EMEF SETE DE SETEMBRO	
						QT	R\$
		<b>DISJUNTORES</b>					
S-93654	7.6	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN			1,00	
		<b>ELETRODUTOS</b>					
S-91836	7.7	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M			16,00	
		<b>LÂMPADAS, LUMINÁRIAS E REFLETORES</b>					
S-97592	7.8	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN			2,00	
S-97593	7.9	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN			2,00	
		<b>PONTOS, TOMADAS, INTERRUPTORES</b>					
S-91959	7.10	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN			1,00	
	<b>8</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS E DIVERSOS</b>					
S-72898	8.1	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3			2,00	
S-99811	8.2	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2			21,38	
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO (R\$)</b>							

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ (por extenso)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias a contar da data da Licitação

DATA:

ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA: