

**PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS  
 OBRA: PRAÇA DAS ACÁCIAS  
 LOCAL: PRAÇA DAS ACÁCIAS – IGARA  
 MUNICÍPIO: CANOAS/ RS  
 ÁREA: 20296,48 m²

Data: Data base Sinapi/RS Desonerado: Nov 2019  
 BDI: 25,92%  
 Encargos Sociais: 82,76%

**MODELO DE ORÇAMENTO**

ITEM	CODIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
<b>1</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	36,00			
<b>2</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					
2.1	73859/001	SINAPI	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	2.868,25			
2.2	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	2.868,25			
2.3	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00			
2.4	99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	1.001,00			
<b>3</b>			<b>PASSEIO PÚBLICO E ACESSOS PISTA</b>					
3.1	100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	89,30			
3.2	88629	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,41			
3.3	92396	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	893,00			
3.4	COMP. 19	CPU	PISO DE CONCRETO PODOTÁTIL, DIRECIONAL E ALERTA, 25 X 25 X 2,5 CM, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO E SUB-BASE DE LASTRO DE BRITA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	687,00			
3.5	COMP. 21	CPU	RETIRADA E REASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)	M	35,00			
<b>4</b>			<b>PROTEÇÃO FUTURA QUADRA</b>					
4.1	COMP. 20	CPU	REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRA DE FUTEBOL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1.512,29			
4.2	89978	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	21,43			

**PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS  
 OBRA: PRAÇA DAS ACÁCIAS  
 LOCAL: PRAÇA DAS ACÁCIAS – IGARA  
 MUNICÍPIO: CANOAS/ RS  
 ÁREA: 20296,48 m²

Data: Data base Sinapi/RS Desonerado: Nov 2019  
 BDI: 25,92%  
 Encargos Sociais: 82,76%

**MODELO DE ORÇAMENTO**

ITEM	CODIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
4.3	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,96			
4.4	COMP. 01	CPU	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, H=9M CARGA NOMINAL 300KG SEM ESCAVACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00			
4.5	90099	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	11,64			
4.6	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	4,06			
<b>5</b>			<b>PAVIMENTAÇÕES</b>					
5.1	100324	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	30,95			
5.2	97086	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	M2	3,81			
5.3	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS. AF_08/2017	M3	9,00			
5.4	COMP. 03	SINAPI	LASTRO DE AREIA TRATADA PARA PLAYGROUND, E=15CM – ANTIALÉRGICA E ATÓXICA	M3	2,40			
5.5	COMP. 02	CPU	LIMITADOR/SEPARADOR PARA JARDIM, COM BORDA E PROTEÇÃO UV, 11 CM, ROLO DE 50 M	M	79,75			
5.6	85179	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS	M2	910,00			
5.7	90099	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	19,40			
5.8	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	6,70			
5.9	COMP. 21	CPU	RETIRADA E REASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)	M	165,00			
5.10	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	223,00			
5.11	COMP. 22	CPU	LASTRO DE PÓ DE BRITA COMPACTADO E= 5CM	M3	30,30			
5.12	COMP. 23	CPU	LASTRO DE SAIBRO COMPACTADO E= 25CM	M3	151,40			
<b>6</b>			<b>EQUIPAMENTOS PLAYGROUND</b>					
6.1	COMP. 04	CPU	BRINQUEDO MÚLTIPLO PARA PLAYGROUND, MADEIRA DE LEI COM PINTURA AUTOMOTIVA, CORRENTES E PARAFUSOS GALVANIZADOS, COM 14 BRINQUEDOS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00			
<b>7</b>			<b>EQUIPAMENTOS ACADEMIA</b>					
7.1	COMP. 06	CPU	PLACA ORIENTATIVA DE EXERCÍCIOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00			
7.2	COMP. 08	CPU	ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00			
7.3	COMP. 09	CPU	MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES PARA ACADEMIA AO AR LIVRE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00			

**PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA**

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS  
 OBRA: PRAÇA DAS ACÁCIAS  
 LOCAL: PRAÇA DAS ACÁCIAS – IGARA  
 MUNICÍPIO: CANOAS/ RS  
 ÁREA: 20296,48 m²

Data: Data base Sinapi/RS Desonerado: Nov 2019  
 BDI: 25,92%  
 Encargos Sociais: 82,76%

**MODELO DE ORÇAMENTO**

ITEM	CODIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
7.4	COMP. 10	CPU	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, PARA ACADEMIA AO AR LIVRE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00			
7.5	COMP. 11	CPU	ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO PARA ACADEMIA AO AR LIVRE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00			
7.6	COMP. 12	CPU	SURF DUPLO PARA ACADEMIA AO AR LIVRE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00			
7.7	COMP. 13	CPU	ESQUI TRIPLO PARA ACADEMIA AO AR LIVRE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00			
7.8	COMP. 14	CPU	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO PARA ACADEMIA AO AR LIVRE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00			
7.9	COMP. 15	CPU	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL PARA ACADEMIA AO AR LIVRE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00			
7.10	COMP. 16	CPU	PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO PARA ACADEMIA AO AR LIVRE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00			
<b>8</b>			<b>SERVIÇOS FINAIS E DIVERSOS</b>					
8.1	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_ 01/2018	M3XKM	1.140,00			
8.2	72888	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE AREIA, BRITA, PEDRA DE MAO E SOLOS COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 (DESCARGA LIVRE)	M3	95,00			
8.3	72898	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	42,00			
<b>TOTAL GERAL</b>								

**VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ (por extenso)**

**VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias a contar da data da Licitação**

**DATA:**

**ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA:**