

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS					
MODELO DE ORÇAMENTO PARA REFORMA EMEF PERNAMBUCO					MÊS REFERENCIA: SINAPI ago 2020
	set/20	BDI:			25,92%
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREÇO TOTAL
1.0	ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRAS				
1.1	Placa de obra com 2 m2	m2	2,00		
1.2	Aluguel de container	mês	2,00		
1.3	Engenheiro civil de obras junior	h	22,00		
				SUB TOTAL	
2.0	CONCERTO DE PISOS (Eliminação de vazios do aterro)				
2.1	Retirada de tacos junto ao perímetro das	m2	47,27		
2.2	Demolição do contrapiso junto ao perímetro	m3	47,27		
2.3	Escavação manual junto aos baldrame no	m3	4,73		
2.4	Aterramento manual com soquete junto ao	m3	4,73		
2.5	Confecção de faixa de contrapiso com	m2	2,36		
2.6	Recolocação dos tacos com	m2	47,27		
2.7	Lixamento dos pisos de taco	m2	200,88		
2.8	Aplicação de verniz sintético -2 demãos	m2	200,88		
				SUB TOTAL	
3.0	PINTURA E CONCERTO DE TRINCAS E FISSURAS				
3.1	Preparação das trincas e fissuras com	m	20,00		
3.2	Aplicação de fita veda trinca	m	20,00		
3.3	Aplicação e lixamento de massa latex em	m2	10,00		
3.4	Aplicação de fundo selador acrílico nas	m2	367,65		
3.5	Pintura com tinta látex acrílica com duas	m2	367,65		
3.6	Pintura externa de nova faixa (sob as	m2	40,00		
				SUB TOTAL	
4.0	CONCERTO DE PILARES				
4.1	Limpeza com escova de aço, na ferragem	unid	1,00		
4.2	Aplicação de produto convertedor de	unid	1,00		
4.3	Aplicação de adesivo estrutural nos 4 pilares	unid	1,00		
4.4	Execução de formas	m2	3,20		
4.5	Concretagem com graute, vertical.	m3	0,10		
4.6	Aplicação de fundo selador na área de concre	m2	1,60		
4.7	Pintura com tinta látex acrílica com duas	m2	8,96		
				SUB TOTAL	
5.0	LIMPEZA DA OBRA				
5.1	Transporte com caminhão basculante de	m3xkm	141,90		
5.2	Limpeza geral	m2	47,27		
				SUB TOTAL	
				TOTAL	

Proposta válida até:

Data:

Assinatura do representante da licitante: