



PREFEITURA DE
CANOAS

E.M.E.F. Ildo Meneghetti - Fundações

ORÇAMENTO DISCRIMINADO

BDI

25,92%

DATA BASE: 06/2021
PREÇO DESONERADO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI (R\$)	PREÇO UNIT. COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	REFERÊNCIA
1	BLOCO ADMINISTRATIVO						
1.1	ESTACAS						
1.1.1	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 40CM E 13M DE COMPRIMENTO, INCLUSO CONCRETO BOMBEADO FCK=30MPA E ARMADURA	UN	40,00			0,00	COMP_2
1.1.2	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 40CM E 14M DE COMPRIMENTO, INCLUSO CONCRETO BOMBEADO FCK=30MPA E ARMADURA	UN	12,00			0,00	COMP_3
TOTAL ITEM 1.1						0,00	
1.2	BLOCOS DE COROAMENTO						
1.2.1	BLOCO DE COROAMENTO B1 (70x70x70CM)	UN	4,00			0,00	COMP_4
1.2.2	BLOCO DE COROAMENTO B3 (230x70x100CM)	UN	24,00			0,00	COMP_6
TOTAL ITEM 1.2						0,00	
1.3	ARRANQUES						
1.3.1	ARRANQUE DE PILAR TIPO 3	UN	4,00			0,00	COMP_10
1.3.2	ARRANQUE DE PILAR TIPO 8	UN	20,00			0,00	COMP_15
1.3.3	ARRANQUE DE PILAR TIPO 13	UN	4,00			0,00	COMP_20
TOTAL ITEM 1.3						0,00	
TOTAL ITEM 1						0,00	
2	BLOCO SALAS DE AULA						
2.1	ESTACAS						
2.1.1	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 40CM E 12M DE COMPRIMENTO, INCLUSO CONCRETO BOMBEADO FCK=30MPA E ARMADURA	UN	27,00			0,00	COMP_1
2.1.2	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 40CM E 13M DE COMPRIMENTO, INCLUSO CONCRETO BOMBEADO FCK=30MPA E ARMADURA	UN	10,00			0,00	COMP_2
TOTAL ITEM 2.1						0,00	
2.2	BLOCOS DE COROAMENTO						
2.2.1	BLOCO DE COROAMENTO B1 (70x70x70CM)	UN	25,00			0,00	COMP_4
2.2.2	BLOCO DE COROAMENTO B3 (230x70x100CM)	UN	6,00			0,00	COMP_6
TOTAL ITEM 2.2						0,00	
2.3	ARRANQUES						
2.3.1	ARRANQUE DE PILAR TIPO 1	UN	8,00			0,00	COMP_8
2.3.2	ARRANQUE DE PILAR TIPO 2	UN	7,00			0,00	COMP_9
2.3.3	ARRANQUE DE PILAR TIPO 3	UN	9,00			0,00	COMP_10
2.3.4	ARRANQUE DE PILAR TIPO 4	UN	1,00			0,00	COMP_11
2.3.5	ARRANQUE DE PILAR TIPO 7	UN	6,00			0,00	COMP_14
TOTAL ITEM 2.3						0,00	
TOTAL ITEM 2						0,00	
3	BLOCO LABORATÓRIOS						
3.1	ESTACAS						
3.1.1	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 40CM E 12M DE COMPRIMENTO, INCLUSO CONCRETO BOMBEADO FCK=30MPA E ARMADURA	UN	21,00			0,00	COMP_1
3.1.2	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 40CM E 13M DE COMPRIMENTO, INCLUSO CONCRETO BOMBEADO FCK=30MPA E ARMADURA	UN	15,00			0,00	COMP_2
3.1.3	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 40CM E 14M DE COMPRIMENTO, INCLUSO CONCRETO BOMBEADO FCK=30MPA E ARMADURA	UN	4,00			0,00	COMP_3
TOTAL ITEM 3.1						0,00	
3.2	BLOCOS DE COROAMENTO						
3.2.1	BLOCO DE COROAMENTO B1 (70x70x70CM)	UN	28,00			0,00	COMP_4
3.2.2	BLOCO DE COROAMENTO B3 (230x70x100CM)	UN	6,00			0,00	COMP_6
TOTAL ITEM 3.2						0,00	
3.3	ARRANQUES						
3.3.1	ARRANQUE DE PILAR TIPO 1	UN	1,00			0,00	COMP_8
3.3.2	ARRANQUE DE PILAR TIPO 2	UN	17,00			0,00	COMP_9
3.3.3	ARRANQUE DE PILAR TIPO 3	UN	2,00			0,00	COMP_10
3.3.4	ARRANQUE DE PILAR TIPO 5	UN	8,00			0,00	COMP_12
3.3.5	ARRANQUE DE PILAR TIPO 7	UN	1,00			0,00	COMP_14
3.3.6	ARRANQUE DE PILAR TIPO 9	UN	2,00			0,00	COMP_16
3.3.7	ARRANQUE DE PILAR TIPO 11	UN	2,00			0,00	COMP_18
3.3.8	ARRANQUE DE PILAR TIPO 14	UN	1,00			0,00	COMP_21
TOTAL ITEM 3.3						0,00	
TOTAL ITEM 3						0,00	
4	BLOCO SERVIÇOS						
4.1	ESTACAS						
4.1.1	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 40CM E 12M DE COMPRIMENTO, INCLUSO CONCRETO BOMBEADO FCK=30MPA E ARMADURA	UN	20,00			0,00	COMP_1
4.1.2	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 40CM E 13M DE COMPRIMENTO, INCLUSO CONCRETO BOMBEADO FCK=30MPA E ARMADURA	UN	5,00			0,00	COMP_2
TOTAL ITEM 4.1						0,00	
4.2	BLOCOS DE COROAMENTO						
4.2.1	BLOCO DE COROAMENTO B1 (70x70x70CM)	UN	15,00			0,00	COMP_4
4.2.2	BLOCO DE COROAMENTO B2 (90x90x70CM)	UN	2,00			0,00	COMP_5
4.2.3	BLOCO DE COROAMENTO B3 (230x70x100CM)	UN	3,00			0,00	COMP_6
4.2.4	BLOCO DE COROAMENTO B4 (230x100x100CM)	UN	1,00			0,00	COMP_7
TOTAL ITEM 4.2						0,00	
4.3	ARRANQUES						
4.3.1	ARRANQUE DE PILAR TIPO 3	UN	7,00			0,00	COMP_10
4.3.2	ARRANQUE DE PILAR TIPO 5	UN	8,00			0,00	COMP_12
4.3.3	ARRANQUE DE PILAR TIPO 6	UN	2,00			0,00	COMP_13
4.3.4	ARRANQUE DE PILAR TIPO 10	UN	2,00			0,00	COMP_17
4.3.5	ARRANQUE DE PILAR TIPO 11	UN	2,00			0,00	COMP_18
TOTAL ITEM 4.3						0,00	
TOTAL ITEM 4						0,00	
5	BLOCO RESERVATÓRIOS						
5.1	ESTACAS						



PREFEITURA DE
CANOAS

E.M.E.F. Ildo Meneghetti - Fundações

ORÇAMENTO DISCRIMINADO

BDI

25,92%

**DATA BASE: 06/2021
PREÇO DESONERADO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PREÇO UNIT. SEM BDI (R\$)	PREÇO UNIT. COM BDI (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	REFERÊNCIA
5.1.1	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 40CM E 12M DE COMPRIMENTO, INCLUSO CONCRETO BOMBEADO FCK=30MPA E ARMADURA	UN	6,00			0,00	COMP_1
TOTAL ITEM 5.1						0,00	
5.2	BLOCOS DE COROAMENTO						
5.2.1	BLOCO DE COROAMENTO B2 (90x90x70CM)	UN	2,00			0,00	COMP_5
5.2.2	BLOCO DE COROAMENTO B3 (230x70x100CM)	UN	2,00			0,00	COMP_6
TOTAL ITEM 5.2						0,00	
5.3	ARRANQUES						
5.3.1	ARRANQUE DE PILAR TIPO 6	UN	2,00			0,00	COMP_13
5.3.2	ARRANQUE DE PILAR TIPO 12	UN	2,00			0,00	COMP_19
TOTAL ITEM 5.3						0,00	
TOTAL ITEM 5						0,00	
6	BLOCO ESCADA						
6.1	ESTACAS						
6.1.1	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 40CM E 12M DE COMPRIMENTO, INCLUSO CONCRETO BOMBEADO FCK=30MPA E ARMADURA	UN	2,00			0,00	COMP_1
TOTAL ITEM 6.1						0,00	
6.2	BLOCOS DE COROAMENTO						
6.2.1	BLOCO DE COROAMENTO B1 (70x70x70CM)	UN	2,00			0,00	COMP_4
TOTAL ITEM 6.2						0,00	
6.3	ARRANQUES						
6.3.1	ARRANQUE DE PILAR TIPO 1	UN	2,00			0,00	COMP_8
TOTAL ITEM 6.3						0,00	
TOTAL ITEM 6						0,00	
TOTAL GERAL						0,00	