

PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA (preferencialmente)

OBRA/SERVIÇO: Restauro do reboco e pintura externos (Fachada Lateral Sul)					BASE SINAPI - 04/2020 NÃO DESONERADO		
ITEM	CPU	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO EM REAIS (R\$)		
					UNITÁRIO	BDI	TOTAL
1		SERVIÇOS INICIAIS, ADMINISTRATIVOS E GERAIS					
1.1		Mobilização					
1.1.1	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	m²	2,25	R\$ -	R\$ -	
1.1.2	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	m²	10,89	R\$ -	R\$ -	
				SUB-TOTAL			R\$ -
1.2		Tapumes e proteções					
1.2.1	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	m.l.	40	R\$ -	R\$ -	
1.2.2	97066	COBERTURA PARA PROTEÇÃO DE PEDESTRES SOBRE ESTRUTURA DE ANDAIME, INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM. AF_11/2017	unid	28	R\$ -	R\$ -	
1.2.3	3777	LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA	m²	200	R\$ -	R\$ -	
				SUB-TOTAL			R\$ -
1.3		Caçamba de entulho					
1.3.1	72897	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m³	59,85	R\$ -	R\$ -	
				SUB-TOTAL			R\$ -
1.4		Andaimes para execução da demolição, massa única e pintura					
1.4.1	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 01	ANDAIME TIPO FACHADEIRO	m²	570	R\$ -	R\$ -	
				SUB-TOTAL			R\$ -

1.5		Desmobilizações e Desmontagens
1.5.1	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 04	DEMOLIÇÃO E DESMONTAGEM DE CANTEIRO DE OBRAS.
1.5.2	97637	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
1.6		Administração de obra
1.6.1	90769	ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
1.6.2	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
2		RESTAURAÇÃO DO REBOCO
2.1		Demolição revestimento existente
2.1.1	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 05	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS DE FORMA MANUAL EM PATRIMÔNIO HISTÓRICO, TRABALHO EM ALTURA. COMPOSIÇÃO PRÓPRIA.
2.2		Remoções de vegetação e reparos alvenaria
2.2.1	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 06	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO INVASIVA EM PAREDES. COMPOSIÇÃO PRÓPRIA
2.3		Recomposição do reboco
2.3.1	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 02	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1: 4 (CAL;AREIA), CONFORME LAUDO DE PROSPECÇÃO DATADO DE 16.05.19. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. COMPOSIÇÃO PRÓPRIA.
2.4		Recuperação de ornatos

m ²	10,89	R\$ -	R\$ -
m ²	40	R\$ -	R\$ -
	SUB-TOTAL		R\$ -
H	372	R\$ -	R\$ -
H	512	R\$ -	R\$ -
	SUB-TOTAL		R\$ -
m ²	570	R\$ -	R\$ -
	SUB-TOTAL		R\$ -
m ²	570	R\$ -	R\$ -
	SUB-TOTAL		R\$ -
m ²	570	R\$ -	R\$ -
	SUB-TOTAL		R\$ -

2.4.1	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 02	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1: 4 (CAL;AREIA), CONFORME LAUDO DE PROSPECÇÃO DATADO DE 16.05.19. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. COMPOSIÇÃO PRÓPRIA.	m ²	30	R\$ -	R\$ -
2.4.2	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	30	R\$ -	R\$ -
2.5				SUB-TOTAL		R\$ -
Pintura do reboco						
2.5.1	88487	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	570	R\$ -	R\$ -
2.6				SUB-TOTAL		R\$ -
Platibanda						
2.6.1	87779	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014	m ²	77,44	R\$ -	R\$ -
2.6.2	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m.lin	47,062	R\$ -	R\$ -
2.6.3	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	77,44	R\$ -	R\$ -
3				SUB-TOTAL		R\$ -
RESTAURAÇÃO DAS ESQUADRIAS						
3.1						
Lixamento e pintura da porta de madeira						
3.1.1	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m ²	12	R\$ -	R\$ -
3.1.2	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m ²	12	R\$ -	R\$ -
3.2						
Lixamento e pintura de janela metálica basculante						

3.2.1	100717	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m ²	8		R\$ -	R\$ -
3.2.2	100760	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m ²	8		R\$ -	R\$ -
				SUB-TOTAL			R\$ -
4		Prospecções e ensaios					
2.6.1	COMPOSIÇÃO PRÓPRIA 07	PROSPECÇÃO DAS CAMADAS PICTÓRIAS E PROSPECÇÃO DO TRAÇO DAS ARGAMASSAS, AMBOS COM ART	UNID.	1		R\$ -	R\$ -
				SUB-TOTAL			R\$ -
5				BDI			25%
				TOTAL GERAL			R\$ -

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ (valor por extenso) referente ao material e R\$ (valor por extenso) referente a mão-de-obra, totalizando R\$ (valor total por extenso)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias a contar da data da licitação

DATA:

ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA: