

MODELO PROPOSTA FINACEIRA - PRAÇA PRATA - PLANILHA 01
(logo da empresa)

OBRA: PRAÇA PRATA PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS ENDEREÇO: RUA ALAN KARDEC LOTEAMENTO PRATA - CANOAS Termo de Compromisso MDR 0381690-96/2012									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Encargos
SINAPI desonerado
86,16% (hr) 47,54% (mês)
BDI 27,81%
Leis Sociais: 115.67%
Data-base SINAPI fev/21
FONTE

Item	Descrição	Un	Quantidade	Unitário s/ BDI	%BDI 27,81	Unitário BDI	Total	Fonte
A	SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS							
1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88					
2	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00					
3	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	PT	1,00					
4	LOCAÇAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIOS	MÊS	3,00					
5	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30X4,30X2,5M PARA SANITÁRIO COM 3 BACIAS 4 CHUVEIROS 1 LAVAT E 1 MIC	MÊS	3					
Total do Grupo A								
B	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
1	ENGENHEIRO RESIDENTE	H	90,00					
Total do Grupo B								
C	INFRA-ESTRUTURA E PAVIMENTAÇÕES							
1	REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA	M2	1.625,00					
2	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	1.625,00					
3	ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,3 (ASSENTAMENTO MEIO FIO E FUNDAÇÃO MURETA)	M3	12,00					
4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS	M	384,00					
5	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM	M2	858,00					
7	ASSENTAMENTO DE PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL E ALERTA - 40x40x2,5cm -INCLUINDO REJUNTAMENTO	M2	25,40					
8	PINTURA COM TINTA A BASE DE BORRACHA CLORADA, DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO 5CM DE ESPESSURA (INFANTIL)	ML	21,00					
Total do Grupo C								
D	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
1	POSTE CONCRETO PADRÃO MULTI 100 RGE (GED 19495) CATEGORIA C1: 63A 220/127V INCLUINDO CABOS E DISJUNTOR	UN	1,00					
2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	2,87					
3	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	M2	5,97					
4	EMBOCO MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA	M2	5,97					
5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	5,97					
6	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, P/ 18 DISJUNTORES	UN	1,00					
7	QUADRO DE COMANDO EM MATERIAL TERMOPLÁSTICO OU METÁLICO, DE EMBUTIR, DIMENSÕES 318X318	UN	1,00					
8	CONTATOR TRIPOLAR CORRENTE NOMINAL 22A FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1,00					
9	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	UN	1,00					
10	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	2,00					
11	RELE FOTOELETRICO 220V/1000W	UN	1,00					
12	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00					
13	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6,00					
14	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA, FUNDO C/ BRITA 60X60X60CM	UN	1,00					
15	DISJUNTOR TETRAPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00					
16	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00					
17	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00					
18	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	6,00					
19	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00					
20	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	120,00					
21	ELETRODUTO PVC 2"	M	3,00					
22	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	35,00					
23	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	8,00					
24	CAIXA INSPEÇÃO 30X30X40CM ALVEN. C/TAMPA CONCRETO	UN	11,00					
25	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2.5 MM², ANTI-CHAMA 450/750V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	680,00					
26	ESCAVACAO MANUAL DE VALA	M3	6,00					
27	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE	M3	3,00					
28	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO 9M	UN	2,00					
29	LUMINÁRIA DECORATIVA COM ALOJAMENTO PARA REATOR	UN	9,00					

30	LÂMPADA VAPOR METÁLICO 100 W	UN	9,00					
31	REATOR P/LÂMPADA VAPOR METÁLICO 100 W	UN	9,00					
32	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM	UN	9,00					
33	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - LAMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUINDO LAMPADAS)	UN	8,00					
34	SUPORTE CENTRAL P/ 4 LUMINÁRIAS	UN	2,00					
35	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 175 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20*	UN	4,00					
Total do Grupo D								
E	MOBILÁRIO URBANO							
1	LIXEIRA PADRÃO PREFEITURA	UN	4,00					
2	GANGORRA 3 PRANCHAS	UN	2,00					
3	BANCO PADRAO PREFEITURA	UN	18,00					
4	CARROSSEL	UN	1,00					
5	ESCORREGADOR	UN	1,00					
6	BALANÇO 4 LUGARES	UN	2,00					
7	MESA DE CONCRETO COM BANCOS	UN	4,00					
Total do Grupo E								
F	PAISAGISMO							
1	TERRA VEGETAL	M3	29,15					
2	PLANTIO GRAMA EM PLACAS	M2	583,00					
3	PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM COVAS DE 80X80X80CM	UN	15,00					
4	PLANTIO DE ARBUSTO	UN	16,00					
5	DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200G/ M2 (PLAYGROUND)	M2	150,00					
6	CAMADA AREIA MEDIA 20CM (PLAYGROUND)	M3	29,00					
7	COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	M3	29,00					
Total do Grupo F								
G	COMPLEMENTO DA OBRA							
1	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	6,00					
2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.625,00					
Total do Grupo G								
Total do Orçamento								