

MODELO DE PROPOSTA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	EVENTO
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	52,00			1
1.2	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO	MES	3,00			1
1.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATÓRIO E 1 MICTÓRIO	MES	3,00			1
2	SERVIÇOS INICIAIS					
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50			2
2.2	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	747,00			2
2.3	TELA DE DELIMITAÇÃO/PROTEÇÃO DE ÁREAS EM OBRA – REAPROVEITAMENTO ATÉ 2 VEZES	M2	254,76			2
2.4	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA C/ RESERVATÓRIO E REDE DE ALIMENTAÇÃO	UN	1,00			2
3	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E REGULARIZAÇÕES					
3.1	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	1.849,00			3
3.2	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_11/2019	M2	1.458,00			3
3.3	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	9,55			3
3.4	RETIRADA DE LAJE GRES COM REAPROVEITAMENTO	M2	454,00			3
3.5	RETIRADA DE TELA DE ALAMBRADO/QUADRAS SEM REAPROVEITAMENTO	M2	485,20			3
4	PASSEIO PÚBLICO E PAVIMENTOS INTERTRAVADOS					
4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	M2	762,15			4
4.2	PISO DE CONCRETO PODOTÁTIL, DIRECIONAL E ALERTA, 25 X 25 X 2,5 CM, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO E SUB-BASE DE LASTRO DE BRITA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	250,00			4
5	QUADRA FUTEBOL 5 E TELAS DE PROTEÇÃO					
5.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	11,64			5
5.2	POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, H=9M CARGA NOMINAL 200KG SEM ESCAVACAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00			5
5.3	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESURA 14CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	21,43			5
5.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	0,96			5
5.5	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	4,06			5
5.6	REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRA DE FUTEBOL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	1.277,60			6
6	PAVIMENTAÇÕES E FORRAÇÕES					
6.1	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESURA DE *5 CM* (SEM FORNECIMENTO)	M3	8,31			7
6.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	M2	10,60			7
6.3	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M3	16,62			7
6.4	LASTRO DE AREIA FINA COMPACTADA, E=15CM	M3	70,77			8
6.5	LIMITADOR/SEPARADOR PARA JARDIM, COM BORDA E PROTEÇÃO UV, 11 CM, ROLO DE 50 M	M	39,80			8
6.6	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	1.009,32			8
6.7	CONTENÇÃO COM BIOMANTA - 300 GM2, REFORÇADA DOS DOIS LADOS COM TELA DE MALHA HEXAGONAL DE POLIPROPILENO	M2	415,85			7
6.8	PLANTIO DE MUDAS DE GRAMA AMENDOIM EM ENCOSTA – MÍNIMO 16 MUDAS POR M2	M2	415,85			7
6.9	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	3,00			7
6.10	TERRA VEGETAL PARA PLANTIO DE MUDAS DE ÁRVORES	M2	13,60			7
6.11	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	13,60			7
6.12	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018	M2	13,60			7
6.13	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015	M3	28,15			8
6.14	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	7,50			8
6.15	RETIRADA E REASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)	M	48,00			8
6.16	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	469,00			9
6.17	LASTRO DE PÓ DE BRITA COMPACTADO (SEM FORNECIMENTO) E= 5CM	M3	59,92			9
6.18	LASTRO DE SAIBRO COMPACTADO E= 25CM	M3	145,36			9
7	EQUIPAMENTOS PRACINHAS, QUADRAS E GERAIS					

7.1	BRINQUEDO MÚLTIPLO PARA PLAYGROUND, MADEIRA DE LEI COM PINTURA AUTOMOTIVA, CORRENTES E PARAFUSOS GALVANIZADOS, COM 14 BRINQUEDOS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00		11
7.2	RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE BRINQUEDO INFANTIL PARA PRAÇA, INCLUSIVE RECUPERAÇÃO E PINTURA	UN	1,00		11
7.3	RECUPERAÇÃO E PINTURA DE BRINQUEDO INFANTIL PARA PRAÇA	UN	4,00		11
7.4	INSTALAÇÃO DE FRADES PARA MURETA, EM MADEIRA ROLIÇA TRATADA, COM D=30 CM, ALTURA MÉDIA 40 CM	UN	209,00		10
7.5	RECUPERAÇÃO E PINTURA DE LIXEIRA	UN	5,00		11
7.6	LIXEIRA DUPLA EM TUBOS DE AÇO, CAPACIDADE 60L, CESTOS EM CHAPA DE AÇO E PINTURA ELETROSTÁTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00		12
7.7	RECUPERAÇÃO E PINTURA DE BANCO	UN	5,00		11
7.8	BANCO COM ENCOSTO EM TUBO DE AÇO CARBONO E PINTURA ELETROSTÁTICA, COMPRIMENTO 1,60M – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00		12
7.9	MESA DE CONCRETO POLIDO 80 X 80 CM, COM TABULEIRO EM PASTILHA CERÂMICA, BASE DE TUBO DE CONCRETO E BANCOS Ø=0,30m, PINTADOS COM 2 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA SOBRE FUNDO BRANCO	UN	2,00		11
7.10	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, PINTURA EM PRIMER, INCLUSIVE REDES – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00		12
7.11	PAR DE TABELAS PARA BASQUETE, TAMANHO OFICIAL, EM COMPENSADO NAVAL, COM ARO E REDE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00		12
7.12	INSTALAÇÃO DE 4,5M DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO 21/2" EM TRECHO FALTANTE DO FECHAMENTO DA QUADRA DE BASQUETE	UN	1,00		11
7.13	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = 255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00		12
8 EQUIPAMENTOS ACADEMIA					
8.1	PLACA ORIENTATIVA DE EXERCÍCIOS PARA ACADEMIA AO AR LIVRE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00		13
8.2	MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES PARA ACADEMIA AO AR LIVRE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00		13
8.3	ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA, APARELHO TRIPLO, PARA ACADEMIA AO AR LIVRE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00		13
8.4	ROTAÇÃO VERTICAL DUPLO PARA ACADEMIA AO AR LIVRE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00		13
8.5	SURF DUPLO PARA ACADEMIA AO AR LIVRE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00		13
8.6	ESQUI TRIPLO PARA ACADEMIA AO AR LIVRE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00		13
8.7	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO PARA ACADEMIA AO AR LIVRE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00		13
8.8	PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO PARA ACADEMIA AO AR LIVRE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00		13
9 REDE PLUVIAL					
9.1	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO PLUVIAL, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	99,00		15
9.2	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018	UN	8,00		14
9.3	TAMPÃO DE FERRO, TIPO GRADE, COM TELA PARA FOLHAS – PARA CAIXAS DE DRENAGEM PLUVIAL	M2	32,00		14
10 PINTURAS					
10.1	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	278,00		17
10.2	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	M2	148,00		16
10.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	124,00		16
10.4	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	M2	124,00		16
10.5	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	65,00		17
10.6	PINTURA ACRÍLICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	418,00		17
11 SERVIÇOS FINAIS E DIVERSOS					
11.1	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	500,00		18
11.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ – CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020	T	108,00		18
				TOTAL GERAL	