

Pavimentação de vias urbanas na cidade de Canoas/RS.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Reabilitação do Pavimento da Rua Felipe de Noronha (Trecho entre Av. Santos Ferreira e Av. Inconfidência e Rua São Pedro)

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS

17/3/2021

Mês de referência SINAPI: fevereiro/2021

LS (horista): 111,10%

LS (mensalista): 69,16%

BDI: 24,23%

BDI diferenciado: 11,37%

Ref.	Item	Descrição	Qtd.	Und.	Custo Unitário s/BDI	Custo Unitário c/BDI	Custo Total	Custo Total c/BDI	% Item
	1	REABILITAÇÃO DE PAVIMENTO							
	1.1	ADMINISTRAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS							
	1.1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
INSTINFRA.01	1.1.1.1	ENGENHEIRO PLENO DE OBRA	1,00	UN					
INSTINFRA.02	1.1.1.2	MESTRE DE OBRAS	1,00	UN					
INSTINFRA.03	1.1.1.3	VIGIA NOTURNO	1,00	UN					
	1.1.2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS PARA EQUIPE DE OBRA							
INSTINFRA.07	1.1.2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - 6m²	6,00	M2					
INSTINFRA.04	1.1.2.2	ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO - 2 unidades por mês	1,00	MES					
INSTINFRA.05	1.1.2.3	MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	1,00	UN					
INSTINFRA.06	1.1.2.4	DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	1,00	UN					
	1.2	INFRAESTRUTURA							
	1.2.1	PAVIMENTAÇÃO							
PAVINFR.05	1.2.1.1	SERVÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	4.603,50	M2					
SINAPI 96001	1.2.1.2	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,00 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	4.603,50	M2					
SINAPI 95875	1.2.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT ATÉ 30 KM (DMT USADA = 4,00 KM)	1.196,91	M3					
SINAPI 96402	1.2.1.4	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	4.603,50	M2					
PAVINFR.01	1.2.1.5	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 6,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	276,21	M3					
COTAÇÃO	1.2.1.6	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO A GRANEL (CAP) 50/70	42,26	T					
SINAPI 93590	1.2.1.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT ACIMA DE 30KM (UNIDADE: M3XKM)	10.772,19	M3XKM					
SINAPI 94273	1.2.1.8	ASSENTAMENTO DE GUILIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO. DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	50,00	M					
PAVINFR.03	1.2.1.9	NIVELAMENTO DE TAMPAS EM PV DE ESGOTO SANITÁRIO	5,00	UN					
PAVINFR.04	1.2.1.10	RAMPA PARA ACESSIBILIDADE EM CONCRETO ARMADO	10,00	UN					
	1.2.2	SINALIZAÇÃO							
SINALIZ.02	1.2.2.1	REMOÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL	3,00	UN					
SINAPI 34723	1.2.2.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	3,60	M2					
SINALIZ.01	1.2.2.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA/REGULAMENTAÇÃO, INCLUINDO BASE DE CONCRETO (Ø 0,25X1,50 M) PARA FIXAÇÃO	15,00	UN					
SINAPI 72947	1.2.2.4	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	65,74	M2					
SICRO 5214003	1.2.2.5	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS - TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO - ESPESURA DE 1,5 MM	34,66	M2					
TOTAL DA OBRA						CUSTO (RS)			