

**MODELO PROPOSTA FINACEIRA - PLANILHA 02**

(INSERIR LOGO DA EMPRESA)

**OBRA: CASA LILÁS**  
**MUNICÍPIO: CANOAS / RS**

BDI 26,45%

Data Base: junho-21

Data: 03/08/2021

Encargos: Desonerados conforme SINAPI

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANT	SEM BDI		COM BDI		COD SINAPI
				UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL	
1	LOCAL: AVENIDA BOQUEIRÃO, IGARA							
1.1	<b>ENTRADA DE ENERGIA/INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>							
1.1.2	POSTE CONCRETO MULTI 100, 90daN, GED 19495, COM CABO 16mm², DISJUNTOR TRIPOLAR 63A, DPS 175V, 12kA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1					COTAÇÃO 6
1.1.3	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	M	9					97668
1.1.4	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015. <b>COR PRETA (FASE)</b>	M	60					91935
1.1.5	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO TIPO 2, 175V, 5kA	UN	4					COMP 04
1.1.6	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015. <b>COR PRETA (FASE)</b>	M	32					91931
1.1.7	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	434					91926
1.1.8	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3/4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	27					COMP 06
1.1.9	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1					101879
1.1.10	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	1					93673
1.1.11	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	5					93663
1.1.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	3					93654
1.1.13	ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	80					93008
1.1.14	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2					93653
1.1.16	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2". COM TAMPA CEGA	UN	10					2576
1.1.17	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2". COM TAMPA CEGA	UN	17					2582
1.1.18	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12 2015	UN	13					91992
1.1.19	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	7					92000
1.1.20	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1					91966
1.1.21	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	1					92005
1.1.22	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UM	3					97592
1.1.23	LUMINÁRIA TIPO CALHA COM LAMPADA TUBULAR 2x20W LED. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13					COMP15
1.1.24	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	7					97599
1.1.25	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	7					92023
1.1.26	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETÂNGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 12/2020	UN	2,00					97882
1.1.27	ABERTURA E FECHAMENTO DE VALA	M	8,00					comp12
<b>TOTAL ITEM →</b>				<b>R\$</b>	<b>-</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	