

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obras: Recuperação do Pavimento da Rua Bento Cirfo
 Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS
 18/8/2021
 Mais de referência SINAPI: outubro/2021 e COTAÇÃO atualizada novembro/2021

LS (horista): 111,10%
 LS (mensalista): 69,15%
 BDI: 24,23%
 BDI diferenciado: 13,37%

Item	Descrição	Qtd	Unid	Custo Unitário / BDI	Custo Unitário / BDI	Custo Total	Custo Total / BDI	% Item
1	REABILITAÇÃO DE PAVIMENTO							
1.1	ADMINISTRAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTIERO DE OBRAS E SERVIÇOS							
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	1,00	UN					
1.1.1.1	ENGENHEIRO DE OBRA	1,00	UN					
1.1.1.2	MESTRE DE OBRAS	1,00	UN					
1.1.1.3	VIGIA NOTURNO	1,00	UN					
1.1.1.3	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS PARA EQUIPE DE OBRA	6,00	M2					
1.1.2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - 6m ²	2,00	M5					
1.1.2.2	ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO - 2 unidades por mês	1,00	UN					
1.1.2.3	MOBILIZAÇÃO DE CANTIERO	1,00	UN					
1.1.2.4	DESMOBILIZAÇÃO DE CANTIERO	1,00	UN					
1.2	INFRAESTRUTURA							
1.2.1	PAVIMENTAÇÃO							
1.2.1.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GRABE	11,070,00	M2					
1.2.1.2	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE ADJACENTE E INSTANTE/JAMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM METROS CAVADOS VIGIAR LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 3ª CATEGORIA, EM LOCOMOÇÃO ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	221,40	M3					
1.2.1.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	110,70	M3					
1.2.1.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E TRANSPORTE AF 11/2019 GRADUADA SIMPES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	66,42	M3					
1.2.1.5	FRISAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,00 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE AF 11/2019	11,070,00	M2					
1.2.1.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (DMT USADA = 6,00 KM)	4.317,20	M3					
1.2.1.7	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO URGENTE COM EMULSO ASFÁLTICA HR-2C AF 09/2017	221,40	M2					
1.2.1.8	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO URGENTE COM EMULSO ASFÁLTICA HR-2C AF 09/2017	11,070,00	M2					
1.2.1.9	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USANDO A QUENTE (SUOL, CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESURA DE 7,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE AF 03/2017	774,90	M3					
1.2.1.10	CMIENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO A GRANUL (CAP) 50/70	138,56	T					
1.2.1.11	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (DMT USADA = KM)	43.691,08	M3XKM					
1.2.1.12	RETRADA DE MEIO FIO	250,00	M					
1.2.1.13	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO FIO) EM TERCHEO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES: 100X15X13,50 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	260,00	M					
1.2.1.15	RAMPA PARA ACESSIBILIDADE EM CONCRETO ARMADO	14,00	UN					
TOTAL DA OBRA								
CUSTO (R\$)								

Renata Cardoso