

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS
 OBRA: RECAPEAMENTO ASFALTICO NA RUA JULIO DE CASTILHOS - TRECHO 01
 LOCAL: RUA JULIO DE CASTILHOS
 MUNICIPIO: CANOAS/RS
 ÁREA: 1838,50 m²
 CONTRATO 47/2017 OP 1025301-38

Data base: SINAPI / RS Desonerado: Setembro 2021
 BDI: 26,85%
 Encargos Sociais: 81,85%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT	CUSTO UNITARIO (R\$)	PREÇO UNITARIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	44,00	95,38	120,99	11.409,64
1.2	88255	SINAPI	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	176,00	27,26	34,58	5.323,56
2			SERVIÇOS INICIAIS					
2.1	COMP. 01	CPU	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00	315,92	400,74	3.326,36
2.2	COMP. 02	SINAPI	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	M2	32,00	22,71	28,81	2.404,44
3			RECAPEAMENTO ASFALTICO					
3.1	96001	SINAPI	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF. 11/2019	M2	1.838,50	6,83	8,66	189.289,97
3.2	100974	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	91,93	6,44	8,17	15.921,41
3.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 01/2018	M3XKM	141,98	1,75	2,22	751,07
3.4	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C. AF. 11/2019	M2	1.838,50	1,75	2,22	315,20
3.5	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	91,93	1,427,44	1.810,71	4.081,47
3.6	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 01/2018	M3XKM	919,25	0,87	1,10	166.458,57
3.7	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	91,93	6,44	8,17	1.011,18
4			SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E ACESSIBILIDADE					
4.1	5.213.355	SICRO	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	183,85	15,83	20,08	751,07
4.2	34721	SINAPI	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM	M2	1,44	648,00	821,99	6.414,78
4.3	COMP. 03	CPU	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA PASSEIO PÚBLICO (PEDESTRES) - RETIRADA E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EXISTENTE, DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO E EXECUÇÃO DE RAMPA EM CONCRETO	UN	4,00	303,39	384,85	3.691,71
TOTAL GERAL								210.440,75

* LARGURA DA VIA = 10 METROS
 ** COMPRIMENTO DE RESTAURO = 183,85 METROS

Canoas, 27 de setembro de 2021.

Eng. Marco A. Oliveira
 CREA-RS 183876
 Matrícula 121390