

Pavimentação de vias urbanas na cidade de Canoas/RS.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: Reabilitação do Pavimento da Rua Rio de Janeiro (Trecho entre as Ruas Florianópolis e Av. Rio Grande do Sul) e Rua Amazonas (Trecho entre as Ruas Florianópolis e Av. Rio Grande do Sul)
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS
LS (horista): 111,10%
LS (mensalista): 69,16%
BDI: 24,23%
BDI diferenciado: 11,37%
Mês de referência SINAPI outubro/2021 e COTAÇÃO novembro/2021

Ref.	Item	Descrição	Qtd.	Und.	Custo Unitário s/BDI	Custo Unitário c/BDI	Custo Total	Custo Total c/BDI	% Item
	1	REABILITAÇÃO DE PAVIMENTO							
	1.1	ADMINISTRAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS							
	1.1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA							
INST.INFRA.01	1.1.1.1	ENGENHEIRO PLENO DE OBRA	1,00	UN					
INST.INFRA.02	1.1.1.2	MESTRE DE OBRAS	1,00	UN					
INST.INFRA.03	1.1.1.3	VIGIA NOTURNO	1,00	UN					
	1.1.2	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS PARA EQUIPE DE OBRA							
INST.INFRA.07	1.1.2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - 6m ²	6,00	M2					
INST.INFRA.04	1.1.2.2	ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO - 2 unidades por mês	1,50	MÊS					
INST.INFRA.05	1.1.2.3	MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	1,00	UN					
INST.INFRA.06	1.1.2.4	DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO	1,00	UN					
	1.2	INFRAESTRUTURA							
	1.2.1	PAVIMENTAÇÃO							
PAV.INFRA.05	1.2.1.1	SERVÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	11.070,00	M2					
SINAPI 96001	1.2.1.2	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,00 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	11.070,00	M2					
SINAPI 95875	1.2.1.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (DMT USADA = 4,00 KM)	2.878,20	M3					
SINAPI 96402	1.2.1.4	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO LIGANTE COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_09/2017	11.070,00	M2					
PAV.INFRA.01	1.2.1.5	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 6,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	664,20	M3					
COTAÇÃO	1.2.1.6	CIMENTO ASFÁLTICO DE PETRÓLEO A GRANEL (CAP) 50/70	101,62	T					
SINAPI 95875	1.2.1.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ DE 30KM (UNIDADE: M3XKM).	25.903,80	M3XKM					

Pavimentação de vias urbanas na cidade de Canoas/RS.
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: Reabilitação do Pavimento da Rua Rio de Janeiro (Trecho entre as Ruas Florianópolis e Av. Rio Grande do Sul) e Rua Amazonas (Trecho entre as Ruas Florianópolis e Av. Rio Grande do Sul)
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS
LS (horista): 111,10%
LS (mensalista): 69,16%
BDI: 24,23%
BDI diferenciado: 11,37%
Mês de referência SINAPI outubro/2021 e COTAÇÃO novembro/2021

Ref.	Item	Descrição	Qtd.	Und.	Custo Unitário s/BDI	Custo Unitário c/BDI	Custo Total	Custo Total c/BDI	% Item
SINAPI 94273	1.2.1.8	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	100,00	M					
PAV.INFRA.03	1.2.1.9	NIVELAMENTO DE TAMPAS EM PV DE ESGOTO SANITÁRIO	17,00	UN					
PAV.INFRA.04	1.2.1.10	RAMPA PARA ACESSIBILIDADE EM CONCRETO ARMADO	44,00	UN					
	1.2.2	SINALIZAÇÃO							
SINALIZ.02	1.2.2.1	REMOÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL	13,00	UN					
SINAPI 34723	1.2.2.2	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	13,53	M2					
SINALIZ.01	1.2.2.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA/REGULAMENTAÇÃO, INCLUÍDO BASE DE CONCRETO (Ø 0,25X1,50 M) PARA FIXAÇÃO.	31,00	UN					
SINALIZ.03	1.2.2.4	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	87,35	M2					
SICRO 5214003	1.2.2.5	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS – TERMOPLÁSTICO POR ASPERSÃO – ESPESSURA DE 1,5 MM	604,78	M2					
SICRO 5219644	1.2.2.6	TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA – MONODIRECIONAL – FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	39,00	UN					
SICRO 5219643	1.2.2.7	TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA – BIDIRECIONAL	107,00	UN					
TOTAL DA OBRA					CUSTO (R\$)		-	-	