

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS
 OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA RUA JULIO DE CASTILHOS - TRECHO 01
 LOCAL: RUA JULIO DE CASTILHOS
 MUNICÍPIO: CANOAS/ RS
 ÁREA: 1838,50 m²
 CONTRATO 47/2017 OP 1025301-38

Data base: SINAPI / RS Desonerado: AGOSTO 2021
 BDI: 26,85%
 Encargos Sociais: 81,85%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CODIGO	REF.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	EVENTO
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					0,00	
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	44,00				1
1.2	88255	SINAPI	AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	176,00				1
2			SERVIÇOS INICIAIS						
2.1	COMP. 01	CPU	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00				2
2.2	COMP. 02	SINAPI	ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLÁSTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA	M2	32,00				2
3			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO						
3.1	96001	SINAPI	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	M2	1.838,50				3
3.2	100974	SINAPI	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	91,93				3
3.3	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_01/2018	M3XKM	141,98				3
3.4	96402	SINAPI	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	1.838,50				3
3.5	95995	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	91,93				3
3.6	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_01/2018	M3XKM	919,25				3
3.7	100974	SINAPI	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, DESCARGA EM VIBRO-ACABADORA	M3	91,93				3
4			SINALIZAÇÃO VIÁRIA HORIZONTAL, VERTICAL E ACESSIBILIDADE						
4.1	5.213.355	SICRO	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	183,85				4
4.2	34721	SINAPI	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM	M2	1,44				4
4.3	COMP. 03	CPU	RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA PASSEIO PÚBLICO (PEDESTRES) - RETIRADA E REASSENTAMENTO DE MEIO-FIO EXISTENTE, DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO E EXECUÇÃO DE RAMPA EM CONCRETO	UN	4,00				4
TOTAL GERAL									

* LARGURA DA VIA = 10 METROS

** COMPRIMENTO DE RESTAURO = 183,85 METROS