

MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA

OBRA: Reforma da UBS Fernandes

ENDEREÇO: Rua Gomes Freire de Andrade, 1036 - Bairro Niterói - Canoas

DATA:

ÁREA: 178,38 m²

BDI: 25,95 %

1,2595

ITEM	CÓDIGO	REF	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO COM BDI	TOTAL COM BDI
1			SERVIÇOS INICIAIS					R\$ -
1.1			CANTEIRO DE OBRAS					R\$ -
1.1.1	COMPOSIÇÃO	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO ADESIVADA	M2	6,00			R\$ -
1.1.2	98458	SINAPI	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M2	35,00			R\$ -
								R\$ -
2			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					R\$ -
2.1			DEMOLIÇÕES RELATIVAS A COBERTURA					R\$ -
2.1.1	97647	SINAPI	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	201,02			R\$ -
2.1.2	97652	SINAPI	REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	24,00			R\$ -
2.1.3	COMPOSIÇÃO	SINAPI	REMOÇÃO DE ELEMENTOS METÁLICOS ALGEROZ, CALHAS, RUFOS, RINCÕES, ETC	M	59,10			R\$ -
2.1.4	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO ALVENARIA BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	2,36			R\$ -
								R\$ -
2.2			DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS INTERNAS					R\$ -
2.2.1	97640	SINAPI	REMOÇÃO DE FORROS PVC DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO	M2	92,96			R\$ -
2.2.2	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	18,86			R\$ -
2.2.3	97632	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M	47,15			R\$ -
2.2.4	COMPOSIÇÃO	SINAPI	REMOÇÃO DE TOMADAS, E DEMAIS ELEMENTOS ELÉTRICOS COMO ELETRODUTOS, CONDUTORES, CABOS, ETC	UN	46,00			R\$ -
2.2.5	97662	SINAPI	REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA E ESGOTO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M	16,00			R\$ -
2.2.6	97665	SINAPI	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL	UN	36,00			R\$ -
2.2.7	COMPOSIÇÃO	SINAPI	REMOÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA COM OU SEM BATENTE	UN	3,00			R\$ -
2.2.8	97663	SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	8,00			R\$ -
2.2.9	97664	SINAPI	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	UN	13,00			R\$ -
2.2.10	97666	SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	UN	12,00			R\$ -
								R\$ -
2.3			RETIRADAS E REMOÇÕES DE TELA E ELEMENTOS					R\$ -
2.3.1	COMPOSIÇÃO	SINAPI	RETIRADA DE TELA DE ALAMBRADO INCLUSIVE MOURÃO	M	56,90			R\$ -
2.3.2	COMPOSIÇÃO	SINAPI	REMOÇÃO DE ELEMENTOS METÁLICOS (CORRIMÃOS, GUARDA CORPO, GRADIS, ETC)	M	12,80			R\$ -
2.3.3	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO ALVENARIA BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	0,45			R\$ -
2.3.4	COMPOSIÇÃO	SINAPI	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	10,45			R\$ -
								R\$ -
2.4			TRANSPORTES					R\$ -
2.4.1	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10m ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (M ³ XKM)	M3xKM	344,79			R\$ -
2.4.2	COMPOSIÇÃO	SINAPI	CARGA MANUAL ENTULHO	M3	34,48			R\$ -
								R\$ -
3			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R\$ -
3.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - MEDIDO POR PERCENTUAL DE EXECUÇÃO DO CONTRATO	H	176,00			R\$ -
3.2	100289	SINAPI	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	192,00			R\$ -
3.3	88326	SINAPI	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1440,00			R\$ -

MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA

OBRA: Reforma da UBS Fernandes

ENDEREÇO: Rua Gomes Freire de Andrade, 1036 - Bairro Niterói - Canoas

DATA:

ÁREA: 178,38 m²

BDI: 25,95 %

1,2595

ITEM	CÓDIGO	REF	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO COM BDI	TOTAL COM BDI
1			SERVIÇOS INICIAIS					R\$ -
								R\$ -
4			ESTRUTURA					R\$ -
4.1			INSTALAÇÃO VIGA METÁLICA NA ENTRADA DA EDIFICAÇÃO					R\$ -
4.1.1	100764	SINAPI	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	22,40			R\$ -
4.1.2	COMPOSIÇÃO	SINAPI	CHUMBADOR PARABOLT INOX 3/8" X 5", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00			R\$ -
								R\$ -
4.2			REPAROS DAS FISSURAS DAS ALVENARIAS - PATOLOGIA					R\$ -
4.2.1	97631	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	2,00			R\$ -
4.2.2	142	SINAPI	SELANTE ELÁSTICO TIPO REPARA TRINCA (QUARTZOLIT OU EQUIVALENTE TÉCNICO)	310ML	2,00			R\$ -
4.2.3	7161	SINAPI	TELA EM METAL (ESTUQUE)	M2	2,00			R\$ -
4.2.4	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00			R\$ -
4.2.5	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,00			R\$ -
								R\$ -
5			RESERVATÓRIO SUPERIOR					R\$ -
5.1			ALVENARIAS E REVESTIMENTOS					R\$ -
5.1.1	103324	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	30,75			R\$ -
5.1.2	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL	M2	30,75			R\$ -
5.1.3	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM	M2	30,75			R\$ -
5.1.4	93204	SINAPI	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	12,00			R\$ -
								R\$ -
5.2			ESQUADRIAS E ELEMENTOS METÁLICOS					R\$ -
5.2.1	94807	SINAPI	PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIMENSÕES CONFORME PROJETO	UN	1,00			R\$ -
5.2.2	COMPOSIÇÃO	SINAPI	ESCADA MARINHEIRO COM GUARDA CORPO, L=45CM, EXECUTADA EM BARRAS CHATAS GALVANIZADA 1 1/4" x 5/16", E GUARDA CORPO D=65CM EM BARRA CHATA GALVANIZADA D=1"x1/8", SENDO DEGRAUS EM BARRA REDONDA D=5/8", ESPAÇADOS DE 30CM, INCLUSIVE LIXAMENTO E PINTURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,85			R\$ -
								R\$ -
5.3			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					R\$ -
5.3.1	102609	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_06/2021	UN	1,00			R\$ -
5.3.3	COMPOSIÇÃO	SINAPI	INSTALAÇÃO RESERVATÓRIO COM TODOS OS ACESSÓRIOS, CONEXÕES, REGISTROS, BÓIA, ADAPTADOR, EXTRAVASOR, ETC	CJ	1,00			R\$ -
								R\$ -
6			REFORMA INTERNA					R\$ -
6.1			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS					R\$ -
6.1.1	COMPOSIÇÃO	SINAPI	ELABORAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO E AS BUILT DO PROJETO ELÉTRICO	M2	178,38			R\$ -
6.1.2	92004	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TOMADA DE EMBUTIR, 2P+T 10A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	46,00			R\$ -

MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA

OBRA: Reforma da UBS Fernandes

ENDEREÇO: Rua Gomes Freire de Andrade, 1036 - Bairro Niterói - Canoas

DATA:

ÁREA: 178,38 m²

BDI: 25,95 %

1,2595

ITEM	CÓDIGO	REF	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO COM BDI	TOTAL COM BDI
1			SERVIÇOS INICIAIS					R\$ -
6.1.3	7807	ORSE	TOMADA DUPLA 2P+T UNIVERSAL, SISTEMA X - FAME OU SIMILAR	UN	3,00			R\$ -
6.1.4	12155	ORSE	TOMADA PARA USO GERAL, 2P+T ABNT, DE SOBREPOR 10A, COM CAIXA, SISTEMA X.	UN	3,00			R\$ -
6.1.5	13157	ORSE	LUMINÁRIA PLAFON SOBREPOR QUADRADO 22,5 X 22,5CM 18W 6000K - AUTOVOLT - FLUXO LUMINOSO 1260 (MÍNIMO)	UN	3,00			R\$ -
6.1.6	COMPOSIÇÃO	SINAPI	LUMINÁRIA PLAFON SOBREPOR RETANGULAR 120X30CM 40/50W 4000K - AUTOVOLT - FLUXO LUMINOSO 4000K (MÍNIMO)	UN	14,00			R\$ -
6.1.7	COMPOSIÇÃO	SINAPI	PAINEL SLIM LED QUADRADO EMBUTIR 18W 6500K - AUTOVOLT - FLUXO LUMINOSO 1260 (MÍNIMO)	UN	4,00			R\$ -
6.1.8	COMPOSIÇÃO	SINAPI	PAINEL SLIM LED RETANGULAR EMBUTIR 40W 4000K - AUTOVOLT - FLUXO LUMINOSO 4000LM (MÍNIMO)	UN	11,00			R\$ -
6.1.9	492	ORSE	CANALETA PLÁSTICA 20X10MM COM DIVISÓRIA	M	18,00			R\$ -
6.1.10	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	19,00			R\$ -
6.1.11	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	3,00			R\$ -
6.1.12	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	50,00			R\$ -
6.1.13	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	86,00			R\$ -
6.1.14	97608	SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	3,00			R\$ -
6.1.15	101879	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00			R\$ -
6.1.16	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00			R\$ -
6.1.17	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	12,00			R\$ -
6.1.18	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00			R\$ -
6.1.19	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	10,00			R\$ -
								R\$ -
6.2			INSTALAÇÕES REDE HIDROSSANITÁRIA - LOUÇAS, TORNEIRAS E ACESSÓRIOS					R\$ -
6.2.1	COMPOSIÇÃO	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO COPO PLÁSTICO, VÁLVULA CROMADA E ENGATE FLEXÍVEL PVC, EXCLUSIVE E TORNEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00			R\$ -
6.2.2	COMPOSIÇÃO	SINAPI	TORNEIRA CROMADA (METAL) DE MESA PARA LAVATÓRIO TEMPORIZADA PRESSÃO BICA BAIXA	UN	9,00			R\$ -
6.2.3	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00			R\$ -
6.2.4	377	SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	2,00			R\$ -

MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA

OBRA: Reforma da UBS Fernandes

ENDEREÇO: Rua Gomes Freire de Andrade, 1036 - Bairro Niterói - Canoas

DATA:

 ÁREA: 178,38 m²

BDI: 25,95 %

1,2595

ITEM	CÓDIGO	REF	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO COM BDI	TOTAL COM BDI
1			SERVIÇOS INICIAIS					R\$ -
6.2.5	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA (METAL) LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00			R\$ -
6.2.6	89957	SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	1,00			R\$ -
6.2.7	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	10,00			R\$ -
6.2.8	86884	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00			R\$ -
6.2.9	COMPOSIÇÃO	SINAPI	RETIRADA DE TAMPO DE INOX E REINSTALAÇÃO	UN	1,00			R\$ -
6.2.10	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML	UN	11,00			R\$ -
6.2.11	37401	SINAPI	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO	UN	11,00			R\$ -
6.2.12	COMPOSIÇÃO	SINAPI	GRELHA PARA RALO EM INOX, REDONDA/QUADRADA D=15CM, TIPO ABRE FECHA, MEBER OU SIMILAR	UN	13,00			R\$ -
6.2.13	COMPOSIÇÃO	SINAPI	PLACA INDICATIVA PARA ACESSIBILIDADE	UN	1,00			R\$ -
								R\$ -
6.3			TELAS MILIMÉTRICAS E PELÍCULAS INSULFIM					R\$ -
6.3.1	3149	ORSE	PELÍCULA INSULFIM OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	16,00			R\$ -
6.3.2	COMPOSIÇÃO	SINAPI	CAIXILHO DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM TELA MILIMÉTRICA TIPO MOSQUITEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	20,62			R\$ -
								R\$ -
6.4			REVESTIMENTO CERÂMICO - SANITÁRIO VACINA E PAINEL LAVATÓRIOS					R\$ -
6.4.1	87268	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	21,40			R\$ -
								R\$ -
6.5			SUBSTITUIÇÃO DO PISO CERÂMICO EXISTENTE					R\$ -
6.5.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	54,08			R\$ -
6.5.2	100475	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 - 4CM	M3	2,44			R\$ -
6.5.3	7387	ORSE	LIXAMENTO ELÉTRICO PISO - PREPARAÇÃO PARA PISO	M2	33,20			R\$ -
6.5.4	COMPOSIÇÃO	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO ACETINADO, BORDAS RETAS, DIMENSÕES 60X60CM APLICADA COM ARGAMASSA COLANTE PISO SOBRE PISO, REJUNTE EPÓXI	M2	103,96			R\$ -
6.5.5	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	5,50			R\$ -
6.5.6	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	84,10			R\$ -
								R\$ -
6.6			PINTURA INTERNA - TETO, PAREDES, ESQUADRIAS E DEMAIS ELEMENTOS					R\$ -
6.6.1	88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	185,30			R\$ -
6.6.2	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	185,30			R\$ -
6.6.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (INTERNO)	M2	289,54			R\$ -

MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA

OBRA: Reforma da UBS Fernandes

ENDEREÇO: Rua Gomes Freire de Andrade, 1036 - Bairro Niterói - Canoas

DATA:

ÁREA: 178,38 m²

BDI: 25,95 %

1,2595

ITEM	CÓDIGO	REF	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO COM BDI	TOTAL COM BDI
1			SERVIÇOS INICIAIS					R\$ -
7.3			ENTRADA DE ENERGIA, QGBT					R\$ -
7.3.1	101875	SINAPI	QGBT - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00			R\$ -
7.3.2	93673	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00			R\$ -
7.3.3	101894	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100 A, PADRÃO DIN	UN	1,00			R\$ -
7.3.4	39467	SINAPI	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 40ka - 175v	UN	1,00			R\$ -
7.3.5	COMPOSIÇÃO	SINAPI	POSTE DE CONCRETO MULTI, 90daN, CATEGORIA C2 - DISJUNTOR 80A, INCLUSO TODOS OS ACESSÓRIOS INTERNOS DE FIXAÇÃO, FERRAGENS, TRANSFORMADORES DE CORRENTE E SUPORTE PARA MEDIDOR E DISJUNTO COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00			R\$ -
7.3.6	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00			R\$ -
7.3.7	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00			R\$ -
7.3.8	92980	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	62,00			R\$ -
7.3.9	92982	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	17,00			R\$ -
7.3.10	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	68,00			R\$ -
7.3.11	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	3,00			R\$ -
7.3.12	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	3,00			R\$ -
7.3.13	96971	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM ² , ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	9,00			R\$ -
7.3.14	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Af_12/2017	UN	3,00			R\$ -
7.3.15	1562	SINAPI	CONECTOR METÁLICO TIPO PARA AFUSO FENIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATÉ 50MM ²	UN	3,00			R\$ -
7.4			CORRIMÃO E GUARDA CORPO					R\$ -
7.4.1	99837	SINAPI	GUARDA CORPO H=1,10M EM TUBO FERRO GALVANIZADO, BARRAS SUPERIORES H=92 E 70CM E INFERIOR, DIÂMETRO 1.1/2", BARRAS VERTICAIS A CADA 11CM, CURVAS DE AÇO CARBONO	M	8,20			R\$ -
7.4.2	12188	ORSE	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO 1 1/2" COM CHUMBADORES PAR FIXAÇÃO NA ALVENARIA	M	12,80			R\$ -
8			COBERTURA					R\$ -
8.1	92593	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, PARA VÃOS DE 3 A 12 M E PARA QUALQUER TIPO DE TELHA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	KG	2065,38			R\$ -
8.2	COMPOSIÇÃO	SINAPI	TELHA TERMOISOLANTE REVESTIDA EM AÇO GALVANIZADO, FACE SUPERIOR EM TELHA TRAPEZOIDAL E FACE INFERIOR EM CHAPA PLANA (SEM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO), REVESTIMENTO COM ESPESURA DE 0,50 MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIESTIRENO (EPS) DE 30 MM	M ²	181,29			R\$ -

MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA

OBRA: Reforma da UBS Fernandes

ENDEREÇO: Rua Gomes Freire de Andrade, 1036 - Bairro Niterói - Canoas

DATA:

ÁREA: 178,38 m²

BDI: 25,95 %

1,2595

ITEM	CÓDIGO	REF	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO COM BDI	TOTAL COM BDI
1			SERVIÇOS INICIAIS					R\$ -
8.3	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	45,55			R\$ -
8.4	94231	SINAPI	CAPEAMENTO DE PLATIBANDA COM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	45,55			R\$ -
8.5	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	23,50			R\$ -
8.6	91789	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	10,50			R\$ -
8.7	COMPOSIÇÃO	SINAPI	COBERTURA TIPO TOLDO EM ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA E COBERTURA EM POLICARBONATO AVEOLAR COR FUMÊ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIMENSÕES: 2,55 X 5,40M	UN	1,00			R\$ -
								R\$ -
9			CLIMATIZAÇÃO					R\$ -
9.1	COMPOSIÇÃO	SINAPI	RETIRADA DE APARELHO DE CLIMATIZAÇÃO	UN	8,00			R\$ -
9.2	103244	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	5,00			R\$ -
9.3	103250	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2021_P	UN	1,00			R\$ -
9.4	103247	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ CLASSIFICACAO A - SELO PROCEL, GAS HFC, CONTROLE S/FIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00			R\$ -
9.5	39662	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	42,00			R\$ -
9.6	39660	SINAPI	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	42,00			R\$ -
9.7	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	36,00			R\$ -
								R\$ -
10			INSTALAÇÕES DE TELECOM					R\$ -
10.1	98294	SINAPI	CABO DE PAR TRANÇADO UTP 4 PARES CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	52,00			R\$ -
10.2	COMPOSIÇÃO	SINAPI	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, DE SOBREPOR, PARA SISTEMA X	UN	1,00			R\$ -
10.3	492	ORSE	CANALETA PLÁSTICA 20X10MM COM DIVISÓRIA	M	6,00			R\$ -
10.4	COMPOSIÇÃO	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK DE PISO 19" x 16u x 570MM (GABINTE) INCLUSIVE ACESSÓRIOS (RÉGUA DE TOMADAS, GUIA DE CABOS, PATCH PANEL, ETC)	UN	1,00			R\$ -
								R\$ -
11			PPCI					R\$ -
11.1	COMPOSIÇÃO	SINAPI	PLANO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO DEVIDAMENTE APROVADO ATÉ A OBTENÇÃO DO ALVARÁ DOS BOMBEIROS	M2	178,38			R\$ -
11.2	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5,00			R\$ -
11.3	101908	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_P	UN	5,00			R\$ -
11.4	12889	ORSE	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO "CUIDADE RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO"	UN	3,00			R\$ -

MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA

OBRA: Reforma da UBS Fernandes

ENDEREÇO: Rua Gomes Freire de Andrade, 1036 - Bairro Niterói - Canoas

DATA:

ÁREA: 178,38 m²

BDI: 25,95 %

1,2595

ITEM	CÓDIGO	REF	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO COM BDI	TOTAL COM BDI
1			SERVIÇOS INICIAIS					R\$ -
11.5	12888	ORSE	PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, COM LOGOTIPO " EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"	UN	5,00			R\$ -
11.6	12895	ORSE	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC, ROTA DE FUGA	UN	5,00			R\$ -
								R\$ -
12			SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES					R\$ -
12.1	10933	SINAPI	TELA EM MOUROES DE CONCRETO, ALTURA LIVRE 2M, ESPAÇADOS A CADA 2M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC, FIO 12 BWG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	19,20			R\$ -
12.2	10935	SINAPI	INSTALAÇÃO DE TELA GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, FIO 12 BWG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	20,35			R\$ -
12.3	2450	ORSE	LIMPEZA GERAL	M2	178,38			R\$ -
								R\$ -
	TOTAL							R\$ -

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ (por extenso) referente ao material e R\$ (por extenso) referente a mão-de-obra, totalizando o valor de R\$ (por extenso)

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias a contar da data da Licitação

DATA:

ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA: