

## PLANILHA DE ORÇAMENTO

1. OBJETO: EXECUÇÃO DE MURO PRE MOLDADO						BDI	25,92%
2. ENDEREÇO DE EXECUÇÃO/ENTREGA: RUA OSCAR PEDRO KULZER, 850						SINAPI DESONERADO	
ITENS	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.	CUSTOS UNITÁRIOS R\$		CUSTO TOTAL R\$	
				MATERIAL	MÃO DE OBRA		
<b>INSTALAÇÃO DE MURO PRE MOLDADO</b>							
1.1	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	3,50	m³			0,00	
1.2	MURO PRE MOLDADO TIPO GRADIL CONFORME PROJETO	324,48	m²			0,00	
1.3	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	6,00	m³			0,00	
1.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	20,48	m²			0,00	
1.5	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021	373,00	KG			0,00	
1.6	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021	62,00	KG			0,00	
1.7	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021	245,00	KG			0,00	
1.8	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	3,15	m³			0,00	
1.9	ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40CM. AF_05/2021	63,00	UNID			0,00	
1.10	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (SEM MONTAGEM DE ARMADURA)	126,00	m			0,00	
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL COM BDI</b>							<b>0,00</b>